

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	照明設備工事（校舎）						
	照明器具	図示 D2	1	台			
	照明器具	図示 I	20	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 i	FL40W-2相当LED直付 200W	1	台			
	照明器具 j	FL40W-1相当LED埋込	20	台			
	取壊し発生材運搬	仕上材、材料類 12.0km以下	1.5	m ³			
	有価物処理費		0.6	kg			
	処分費	金属類 軽量品	205	kg			
	処分費	水銀含有物蛍光灯、電池	13	kg			
	小 計						
	直接仮設						
	養生費	仕上養生	252	m ²			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	照明設備工事（体育館・教室棟）						
	照明器具	図示 Aw	1	台			
	照明器具	図示 B1	1	台			
	照明器具	図示 B2	5	台			
	照明器具	図示 C	1	台			
	照明器具	図示 D1	1	台			
	照明器具	図示 D2	2	台			
	照明器具	図示 Ew	2	台			
	照明器具	図示 I	1	台			
	照明器具	図示 J	1	台			
	照明器具	図示 K	9	台			
	照明器具	図示 L	1	台			
	照明器具	図示 M	2	台			
	照明器具	図示 P	5	台			
	明るさセンサー付人感センサー	100V8A 埋込親器（広角検知型）	2	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	DC12V 埋込子機	3	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型（ネム付）	Lx1 新金 P	2	ヶ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax1 新金 P	2	ヶ			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	カバープレート	新金属 角型1P	1	ヶ			
	カバープレート	SUS製防水 角型	2	ヶ			
	ワイヤープロテクター	2号	1	m			
	コーナージョイント	2号用	2	ヶ			
	スイッチボックス	プラグ用 1ヶ用	2	ヶ			
	アウトレットボックス	102X54 C付	2	ヶ			
	ケーブル(管路)	EEF1.6-2C	1	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	EEF1.6-2C	12	m			
	天井点検口	450角 開口補強共	2	ヶ所			
	ローリング 架-賃貸料 1.8x1.8x3段	アウトリガ (車輪付) 30日間/基	1	基			
	ローリング 架-組立・解体	1.8×1.8×3段 1㎡あたり	10	㎡			
	仮設資材運搬費	トラック普通型2t積 1台/日	1	日			
	床養生	シート・ベニヤ等	57	m2			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a201w	FL 20Wx1 直付	1	台			
	照明器具 a202	FL 20Wx2 直付	1	台			
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	6	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 a401w	FL 40Wx1 直付	2	台			
	照明器具 b402	FL 40Wx2 直付	1	台			
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	2	台			
	照明器具 c301	FL 30Wx1 埋込	1	台			
	照明器具 d201	FL 20Wx1 埋込	1	台			
	照明器具 e40	IL40W 壁付 防湿	2	台			
	照明器具 f150	IL150W ユニバ-サルダ ウォンライト	5	台			
	照明器具 g402	FL 40Wx2 埋込	9	台			
	照明器具 j	FL40W-1相当LED埋込	1	台			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1 新金P	1	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax2 新金P	1	ヶ			
	防水コンセント	2P15ALKx2	2	ヶ			
	タイマースイッチ		1	ヶ			
	電 線(管路)	IV 1.6 x1	21	m			
	小 計						
	直接仮設						
	内部足場	脚立足場 H=1.8m 1ヵ月 並列	22	m ²			
	養生費	仕上養生	168	m ²			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	照明設備工事 (ﾌﾟｰﾙ・周辺施設)						
	照明器具	図示 Ew	2	台			
	照明器具	図示 Fw	2	台			
	照明器具	図示 Gw	16	台			
]照明器具	図示 Hw	1	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a202w	FL 20Wx2 直付	2	台			
	照明器具 a401w	FL 40Wx1 直付	2	台			
	照明器具 h401w	FL 40Wx1 反射笠付	16	台			
	照明器具 Hw	FL 20Wx1 直付	1	台			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	照明設備工事（校舎）						
	照明器具	図示 A1	3	台			
	照明器具	図示 A2	6	台			
	照明器具	図示 B1	10	台			
	照明器具	図示 B2	122	台			
	照明器具	図示 C	1	台			
	照明器具	図示 D	1	台			
	照明器具	図示 E	10	台			
	照明器具	図示 G	6	台			
	照明器具	図示 H2	2	台			
	照明器具	図示 I	1	台			
	照明器具	図示 J	1	台			
	照明器具	図示 L	20	台			
	照明器具	図示 M	2	台			
	照明器具	図示 N	1	台			
	照明器具	図示 O	4	台			
	照明器具	図示 P	1	台			
	照明器具	図示 Q	1	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	図示 S	3	台			
	照明器具	図示 W	1	台			
	明るさセンサー付人感センサー	100V8A 埋込親器 (広角検知型)	7	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	DC12V 埋込子機	21	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型 (ネ-ム付)	Lx1 新金 P	7	ヶ			
	アウトレットボックス	102X54 C付	7	ヶ			
	ケーブル(ピット、天井内)	EEF1.6-2C	76	m			
	天井点検口	450角 開口補強共	7	ヶ所			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a201	FL 20Wx1 直付	3	台			
	照明器具 a201b	FL 20Wx1 直付	1	台			
	照明器具 a202	FL 20Wx2 直付	1	台			
	照明器具 a202w	FL 20Wx2 直付	20	台			
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	3	台			
	照明器具 a401w	FL 40Wx1 直付	1	台			
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	123	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 a321	FHF 32Wx1 直付	3	台			
	照明器具 a631	FHF 63Wx1 直付	2	台			
	照明器具 b401	FL 40Wx1 直付	1	台			
	照明器具 c401	FL 40Wx1 直付	1	台			
	照明器具 d401	FL 40Wx1 直付	2	台			
	照明器具 e401	FL 40Wx1 埋込	10	台			
	照明器具 f151w	FL 15Wx1 直付	1	台			
	照明器具 g60	IL60W 直付	3	台			
	照明器具 h401	FL 40Wx1 直付	4	台			
	照明器具 i401	FL 40Wx1 吊下	1	台			
	照明器具 p151	FL 15Wx1 直付	1	台			
	照明器具 q	FCL 30W+40W 直付シーリング	1	台			
	照明器具 s	FL40W-2相当LED直付 200W以上	8	台			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax2 新金P	6	ヶ			
	取壊し発生材運搬	仕上材、材料類 12.0km以下	6	m3			
	処分費	金属類 軽量品	749	kg			
	処分費	水銀含有物蛍光灯、電池	80	kg			
	小 計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	照明設備工事 (体育館)						
	照明器具	図示 A1	6	台			
	照明器具	図示 B1	14	台			
	照明器具	図示 F	5	台			
	照明器具	図示 H1	1	台			
	照明器具	図示 O	2	台			
	照明器具	図示 R	1	台			
	照明器具	図示 S	1	台			
	照明器具	図示 U	1	台			
	照明器具	図示 Y	6	台			
	照明器具	図示 あ	4	台			
	ローリング 矧-賃貸料 1.8x1.8x3段	アウトリガ-(車輪付) 30日間/基	1	基			
	ローリング 矧-組立・解体	1.8×1.8×3段 1㎡あたり	10	㎡			
	仮設資材運搬費	トラック普通型2t積 1台/日	1	日			
	床養生	シート・ベニヤ等	104	㎡			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a202	FL 20Wx2 直付	1	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	6	台			
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	3	台			
	照明器具 f201w	FL 20Wx1 直付	2	台			
	照明器具 g60	IL60W 直付	1	台			
	照明器具 j301w	FCL 30Wx1 直付シーリング	1	台			
	照明器具 l402	FL 40Wx2 埋込	5	台			
	照明器具 m150	IL150W スポット	6	台			
	照明器具 n301	FCL 30Wx1 直付シーリング	1	台			
	照明器具 r	高輝度誘導灯 C型	4	台			
	照明器具 s	FL40W-2相当LED直付 200W以上	11	台			
	小 計						
	直接仮設						
	養生費	仕上養生	149	m ²			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	照明設備工事 (ﾌﾟｰﾙ・周辺施設)						
	照明器具	図示 J	2	台			
	照明器具	図示 K	2	台			
	照明器具	図示 M	2	台			
	照明器具	図示 T	2	台			
	照明器具	図示 V	2	台			
	照明器具	図示 X	3	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	2	台			
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	2	台			
	照明器具 c401	FL 40Wx1 直付	3	台			
	照明器具 d401w	FL 40Wx1 直付	2	台			
	照明器具 j301w	FCL 30Wx1 直付ｼｰﾘﾝｸﾞ	2	台			
	照明器具 k40w	IL40W 壁付	2	台			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	照明設備工事（校舎）						
	照明器具	図示 A1	31	台			
	照明器具	図示 A3	3	台			
	照明器具	図示 A4	11	台			
	照明器具	図示 B1	15	台			
	照明器具	図示 B2	49	台			
	照明器具	図示 B3	84	台			
	照明器具	図示 E	31	台			
	照明器具	図示 F1	24	台			
	照明器具	図示 F2	15	台			
	照明器具	図示 F3	6	台			
	照明器具	図示 G1	9	台			
	照明器具	図示 G2	4	台			
	照明器具	図示 H	1	台			
	照明器具	図示 I1	2	台			
	照明器具	図示 I2	12	台			
	照明器具	図示 J	1	台			
	照明器具	図示 K	5	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	図示 Mw	6	台			
	照明器具	図示 Nw	4	台			
	照明器具	図示 P2w	2	台			
	明るさセンサー付人感センサー	100V8A 埋込親器 (広角検知型)	8	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	DC12V 埋込子機	14	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	100V3A 埋込親器	2	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型 (ネム付)	Lx1 新金P	10	ヶ			
	アウトレットボックス	102X54 C付	10	ヶ			
	ケーブル(ピット、天井内)	EEF1.6-2C	36	m			
	天井点検口	450角 開口補強共	10	ヶ所			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	25	台			
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	114	台			
	照明器具 a25	FL40W-1相当LED直付	5	台			
	照明器具 a40	FL40W-2相当LED直付 200W以上	6	台			
	照明器具 a52	FHF32W-2相当LED直付 200W以上	14	台			
	照明器具 a25L	FL40W-1相当LED直付	3	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 a52L	FHF32W-2相当LED直付 200W以上	22	台			
	照明器具 b25L	FL20W-2相当LED埋込 200W以上	31	台			
	照明器具 b402	FL 40Wx2 埋込	9	台			
	照明器具 b52	FHF32W-2相当LED埋込 200W以上	15	台			
	照明器具 b52L	FHF32W-2相当LED埋込 200W以上	27	台			
	照明器具 c15	LEDクラス150 ダウンライト	12	台			
	照明器具 c60	IL60W ダウンライト	2	台			
	照明器具 d321	FHF 32Wx1 直付	14	台			
	照明器具 e151	FL 15Wx1 直付	5	台			
	照明器具 f202	FL 20Wx2 直付	1	台			
	照明器具 g301	FCL 30Wx1 直付	2	台			
	照明器具 g301w	FCL 30Wx1 直付	4	台			
	照明器具 h60	IL60W 直付	4	台			
	照明器具 i401	FL 40Wx1 直付	2	台			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1 新金P	4	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax2 新金P	6	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	Lx1 新金P	2	ヶ			
	露出コンセント	2P15Ax1	1	ヶ			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤープロテクター	2号	6	m			
	スイッチボックス	プレート1ヶ用	2	ヶ			
	ケーブル(管路)	VVF1.6-2C	6	m			
	取壊し発生材運搬	仕上材、材料類 12.0km以下	13	m ³			
	有価物処理費		1	kg			
	処分費	金属類 軽量品	1,845	kg			
	処分費	樹脂類	1	kg			
	処分費	水銀含有物蛍光灯、電池	101	kg			
	小 計						
	直接仮設						
	内部足場	脚立足場 H=1.8m 1ヵ月 並列	98	m ²			
	養生費	仕上養生	2,361	m ²			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	照明設備工事 (体育館)						
	照明器具	図示 A1	6	台			
	照明器具	図示 A2	2	台			
	照明器具	図示 B2	6	台			
	照明器具	図示 B3	5	台			
	照明器具	図示 I2	2	台			
	照明器具	図示 K	5	台			
	照明器具	図示 Ow	2	台			
	照明器具	図示 S	24	台			
	明るさセンサー付人感センサー	100V8A 埋込親器 (広角検知型)	2	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型 (ネム付)	Lx1 新金P	2	ヶ			
	アウトレットボックス	102X54 C付	2	ヶ			
	ケーブル(ビッド、天井内)	EEF1.6-2C	4	m			
	天井点検口	450角 開口補強共	2	ヶ所			
	ローリング ｸﾞﾗｰﾌ賃貸料 1.8x1.8x3段	ﾌﾞﾗｯｸ (車輪付) 30日間/基	1	基			
	ローリング ｸﾞﾗｰﾌ組立・解体	1.8×1.8×3段 1㎡あたり	10	㎡			
	ローリング ｸﾞﾗｰﾌ賃貸料 1.8x1.8x6段	ﾌﾞﾗｯｸ (車輪付) 30日間/基	2	基			
	ローリング ｸﾞﾗｰﾌ組立・解体	1.8×1.8×6段 1㎡あたり	39	㎡			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設資材運搬費	トラック普通型2t積 1台/日	1	日			
	床養生	シート・ベニヤ等	382	m ²			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	3	台			
	照明器具 a322	FHF 32Wx2 直付	2	台			
	照明器具 a40	FL40W-2相当LED直付 200W以上	2	台			
	照明器具 a25L	FL40W-1相当LED直付	6	台			
	照明器具 c15	LEDクラス150 タウンライト	2	台			
	照明器具 j401	FL 40Wx1 直付	1	台			
	照明器具 k69	FHF32W-2相当LED直付 200W以上	5	台			
	照明器具 l271	FPL27W 壁付	5	台			
	照明器具 o18w	FDL18W 壁付	2	台			
	照明器具 n400	LED400W相当高天井	24	台			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax3 新金P	2	ヶ			
	小 計						
	直接仮設						
	内部足場	脚立足場 H=1.8m 1ヵ月 並列	19	m ²			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	照明設備工事（技術室）						
	照明器具	図示 A1	3	台			
	照明器具	図示 B2	23	台			
	照明器具	図示 B3	27	台			
	照明器具	図示 C	1	台			
	照明器具	図示 G1	5	台			
	照明器具	図示 G1p	1	台			
	照明器具	図示 L	1	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	3	台			
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	50	台			
	照明器具 d321	FHF 32Wx1 直付	5	台			
	照明器具 d321t	FHF 32Wx1 吊下	1	台			
	照明器具 e151	FL 15Wx1 直付	1	台			
	照明器具 i201	FL 20Wx1 直付	1	台			
	小 計						
	直接仮設						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	照明設備工事（校舎）						
	照明器具	図示 A	8	台			
	照明器具	図示 B52	13	台			
	照明器具	図示 B69	85	台			
	照明器具	図示 C	14	台			
	照明器具	図示 D	17	台			
	照明器具	図示 E69	3	台			
	照明器具	図示 G	2	台			
	照明器具	図示 I	1	台			
	照明器具	図示 J	3	台			
	照明器具	図示 K	3	台			
	照明器具	図示 L	6	台			
	照明器具	図示 M	20	台			
	照明器具	図示 N	3	台			
	照明器具	図示 O	1	台			
	照明器具	図示 P	1	台			
	照明器具	図示 R	2	台			
	照明器具	図示 S	1	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	図示 T	1	台			
	照明器具	図示 X	1	台			
	照明器具	図示 AA	3	台			
	照明器具	図示 BB	1	台			
	明るさセンサー付人感センサー	100V8A 埋込親器 (広角検知型)	2	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	DC12V 埋込子機	4	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	100V3A 埋込親器	1	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型 (ネム付)	Lx1 新金P	3	ヶ			
	埋込コンセント 大角型 再使用	2P15Ax1 新金P	2	ヶ			
	カバープレート	新金属 角型1P	1	ヶ			
	ワイヤープロテクター	2号	1	m			
	コーナージョイント	2号用	1	ヶ			
	スイッチボックス	ﾌﾟﾚｰﾙ 1ヶ用	1	ヶ			
	アウトレットボックス	102X54 C付	3	ヶ			
	ケーブル(管路)	EEF1.6-2C	1	m			
	ケーブル(ﾋﾞｯﾄ、天井内)	EEF1.6-2C	15	m			
	天井点検口	450角 開口補強共	3	ヶ所			
	小 計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去						
	照明器具 a201	FL 20Wx1 直付	3	台			
	照明器具 a202	FL 20Wx2 直付	3	台			
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	3	台			
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	33	台			
	照明器具 a321	FHF 32Wx1 直付	8	台			
	照明器具 a322	FHF 32Wx2 直付	13	台			
	照明器具 b201	FL 20Wx1 埋込	3	台			
	照明器具 c202	FL 20Wx2 埋込	2	台			
	照明器具 c402	FL 40Wx2 埋込	17	台			
	照明器具 d402	FL 40Wx2 埋込	3	台			
	照明器具 e401	FL 40Wx1 直付	1	台			
	照明器具 e321	FHF 32Wx1 吊下	17	台			
	照明器具 f301	FCL 30Wx1 埋込	6	台			
	照明器具 g205	FL 20Wx5 直付	1	台			
	照明器具 h60	IL60W 埋込	2	台			
	照明器具 i	FL10W表示灯	1	台			
	照明器具 j15	FL 15Wx1 ミラー灯	1	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 k301w	FL 30Wx1 直付	1	台			
	照明器具 m15w	FL 15Wx1 壁付	1	台			
	照明器具 n60	IL60W 壁付	1	台			
	照明器具 o322	FHF 32Wx2 直付	54	台			
	照明器具 p321	FHF 32Wx1 直付	14	台			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1 新金P	2	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax2 新金P	2	ヶ			
	埋込コンセント 大角型 再使用	2P15Ax1 新金P	2	ヶ			
	電 線(管路)	IV 1.6 x1	6	m			
	取壊し発生材運搬	仕上材、材料類 12.0km以下	5	m ³			
	有価物処理費		0.2	kg			
	処分費	金属類 軽量品	840	kg			
	処分費	水銀含有物蛍光灯、電池	87	kg			
	小 計						
	直接仮設						
	内部足場	脚立足場 H=1.8m 1ヵ月 並列	28	m ²			
	養生費	仕上養生	1,437	m ²			
	小 計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	照明設備工事 (体育館)						
	照明器具	図示 A	3	台			
	照明器具	図示 B52	2	台			
	照明器具	図示 B69	12	台			
	照明器具	図示 H	3	台			
	照明器具	図示 L	1	台			
	照明器具	図示 U	4	台			
	照明器具	図示 V	2	台			
	照明器具	図示 W	1	台			
	照明器具	図示 Y	1	台			
	照明器具	図示 Z	1	台			
	明るさセンサー付人感センサー	100V8A 埋込親器 (広角検知型)	1	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	DC12V 埋込子機	2	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	100V3A 埋込親器	1	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型 (ネム付)	Lx1 新金 P	1	ヶ			
	カバープレート	新金属 角型1P	1	ヶ			
	アウトレットボックス	102X54 C付	2	ヶ			
	ケーブル(ビット、天井内)	EEF1.6-2C	6	m			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井点検口	450角 開口補強共	2	ヶ所			
	□-リング 架-賃貸料 1.8x1.8x3段	アトリガ- (車輪付) 30日間/基	1	基			
	□-リング 架-組立・解体	1.8×1.8×3段 1㎡あたり	10	㎡			
	仮設資材運搬費	トラック普通型2t積 1台/日	1	日			
	床養生	シート・ペニヤ等	35	m2			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a202	FL 20Wx2 直付	3	台			
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	15	台			
	照明器具 a402	FL 40Wx2 直付	2	台			
	照明器具 k301w	FL 30Wx1 直付	1	台			
	照明器具 r301	FCL 30Wx1 直付	1	台			
	照明器具 t60	IL60W 壁付	4	台			
	照明器具 u60w	IL60W 壁付	1	台			
	照明器具 v60w	IL60W 直付	1	台			
	照明器具 w20w	FL 20Wx1 防犯灯	2	台			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1 新金P	1	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax2 新金P	1	ヶ			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	照明設備工事 (パソコン教室)						
	照明器具	図示 E40	24	台			
	照明器具	図示 M	2	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 e321	FHF 32Wx1 吊下	2	台			
	照明器具 x402	FL 40Wx2 埋込	24	台			
	小 計						
	直接仮設						
	養生費	仕上養生	51	m ²			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	照明設備工事（屋外便所）						
	照明器具	図示 I	1	台			
	照明器具	図示 N	2	台			
	明るさセンサー付人感センサー	100V8A 埋込親器（広角検知型）	3	ヶ			
	明るさセンサー付人感センサー	DC12V 埋込子機	6	ヶ			
	明るさセンサー用露出取付カバー		9	ヶ			
	カバープレート	新金属 角型1P	3	ヶ			
	合成樹脂電線管	VE(16)露出	12	m			
	露出ボックス	(HIVE16) 丸型1方出	4	ヶ			
	露出ボックス	(HIVE16) 丸型2方出	4	ヶ			
	露出ボックス	(HIVE16) 丸型3方出	1	ヶ			
	電 線(管路)	IE 1.6 x1	24	m			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a401	FL 40Wx1 直付	2	台			
	照明器具 q101	FL 10Wx1 直付	1	台			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1 新金P	3	ヶ			
	小 計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	照明設備工事（校舎）						
	照明器具	図示 A1	14	台			
	照明器具	図示 A2	224	台			
	照明器具	図示 B1	2	台			
	照明器具	図示 B2	42	台			
	照明器具	図示 C1	40	台			
	照明器具	図示 C2	28	台			
	照明器具	図示 C3	22	台			
	照明器具	図示 C4	6	台			
	照明器具	図示 D1	58	台			
	照明器具	図示 D2	2	台			
	照明器具	図示 D3	6	台			
	照明器具	図示 D4	3	台			
	明器具	図示 E	6	台			
	照明器具	図示 F	18	台			
	照明器具	図示 H	4	台			
	照明器具	図示 I	1	台			
	照明器具	図示 J	30	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	図示 K	3	台			
	照明器具	図示 L1	11	台			
	照明器具	図示 L2	8	台			
	照明器具	図示 M1	22	台			
	照明器具	図示 M2	12	台			
	照明器具	図示 O1	26	台			
	照明器具	図示 O2	4	台			
	照明器具	図示 O3	25	台			
	照明器具	図示 T	2	台			
	照明器具	図示 V	2	台			
	照明器具制御装置	センサ-	24	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 a322	FHF 32Wx2 直付	14	台			
	明器具 a322t	FHF 32Wx2 直付	224	台			
	照明器具 b322	FHF 32Wx2 埋込	2	台			
	照明器具 b322t	FHF 32Wx2 埋込	42	台			
	照明器具 c321	FHF 32Wx1 直付	35	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 c321w	FHF 32Wx1 直付	28	台			
	照明器具 c322	FHF 32Wx2 直付	20	台			
	照明器具 c201	FL 20Wx1 直付	6	台			
	照明器具 d321	FHF 32Wx1 埋込	58	台			
	照明器具 d322	FHF 32Wx2 埋込	5	台			
	照明器具 d323	FHP 32Wx3 埋込	6	台			
	照明器具 e324	FHP 32Wx4 埋込	6	台			
	照明器具 f323	FHP 32Wx5 埋込	18	台			
	照明器具 g322	FHF 32Wx2 直付	2	台			
	照明器具 h271	FPL 27Wx1 ミラ-灯	4	台			
	照明器具 i201	FL 20Wx1 流し元灯	1	台			
	照明器具 j321	FHF 32Wx1 直付	30	台			
	照明器具 k421w	FHT 42Wx1 直付	3	台			
	照明器具 l241	FHT 24W ダウライト	8	台			
	照明器具 m181	FDL 18W ダウライト	22	台			
	照明器具 m241	ハロゲン75 W ダウライト	12	台			
	照明器具 o321	FHF 32Wx1 直付	51	台			
	照明器具 o201	FL 20Wx1 直付	4	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 t321	FHF 32Wx1 壁付	2	台			
	照明器具 v 電球のみ	シャワーユニット付器具 防水	2	台			
	照明器具制御装置	センサー	24	台			
	取壊し発生材運搬	仕上材、材料類 12.0km以下	12	m3			
	処分費	金属類 軽量品	1,524	kg			
	処分費	水銀含有物蛍光灯、電池	231	kg			
	小 計						
	直接仮設						
	養生費	仕上養生	3,991	m ²			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	照明設備工事 (体育館)						
	照明器具	図示 C1	14	台			
	照明器具	図示 C2	3	台			
	照明器具	図示 H	7	台			
	照明器具	図示 K	2	台			
	照明器具	図示 L1	3	台			
	照明器具	図示 L2	6	台			
	照明器具	図示 イ	4	台			
	照明器具	図示 ハ	2	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 c321	FHF 32Wx1 直付	14	台			
	照明器具 c321w	FHF 32Wx1 直付	3	台			
	照明器具 h271	FPL 27Wx1 ミラ-灯	7	台			
	照明器具 I161	FHT 16W タウライト	3	台			
	照明器具 I241	FHT 24W タウライト	6	台			
	照明器具 p301	FCL 30Wx1 直付	2	台			
	照明器具 イ	B級BH高輝度誘導灯	4	台			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	照明設備工事（屋外・周辺施設）						
	照明器具	図示 C1	4	台			
	照明器具	図示 Q	1	台			
	照明器具	図示 S	2	台			
	照明器具	図示 U	2	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 c321	FHF 32Wx1 直付	4	台			
	照明器具 q201	FL 20Wx1 防犯灯	1	台			
	照明器具 s201	FL 20Wx1 壁付	2	台			
	照明器具 u 電球のみ撤去	フットライト 防水	2	台			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	夜間照明グランド配線工事						
	合成樹脂電線管	VE(16)露出	15	m			
	合成樹脂電線管	VE(16)地中埋設	7	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(22)露出	64	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(28)露出	108	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(36)露出	15	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(70)露出	3	m			
	防水接続材	可とう電線管ビニル被服(24mm)	5	ヶ所			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(30)地中埋設	728	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(40)地中埋設	383	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(65)地中埋設	146	m			
	異種管継ぎ手	30-28	20	ヶ			
	異種管継ぎ手	40-42	14	ヶ			
	異種管継ぎ手	65-70	2	ヶ			
	電 線(管路)	IE 5.5 x1	146	m			
	電 線(管路)	IE 14 x1	354	m			
	電 線	IE 5.5 x1	146	m			
	電 線	IE 14 x1	2	m			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル(管路)	CE 2-3C	42	m			
	ケーブル(管路)	CE 3.5-4C	23	m			
	ケーブル(管路)	CE 5.5-2C	10	m			
	ケーブル(管路)	CE 5.5-3C	84	m			
	ケーブル(管路)	CE 8-3C	11	m			
	ケーブル(管路)	CE 14-3C	15	m			
	ケーブル(管路)	CET 60	2	m			
	ケーブル(FEP・PF管路)	CE 5.5-2C	415	m			
	ケーブル(FEP・PF管路)	CE 8-3C	167	m			
	ケーブル(FEP・PF管路)	CE 14-3C	383	m			
	ケーブル(FEP管路)	CET 60	146	m			
	ケーブル(管路)	EM-CEE 2-6C	3	m			
	ケーブル(FEP・PF管路)	EM-CEE 2-6C	146	m			
	ケーブル(ビッド、天井内)	EEF2.0-3C	1	m			
	ケーブル 再使用(架空ワイヤ吊り)	CV 3.5-2C	6	m			
	ケーブル再使用(管路)	CV 3.5-2C	6	m			
	ケーブル	EM-2PNCT 2-3C	160	m			
	プルボックス(S U S 防水)	PB 200X200X100	10	ヶ			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プルボックス(S U S 防水)	PB 200X200X150	6	ヶ			
	プルボックス(S U S 防水)	PB 400X400X200	2	ヶ			
	プルボックス取付金具	BXC-21	16	ヶ			
	自在バンド ケーブル・配管固縛用	470以内	110	本			
	自在バンド (機器取付用)	470以内	4	本			
	ステンバンド 140φ以内	SFT-N005	80	ヶ			
	夜間照明制御盤	L-1	1	面			
	夜間照明制御盤	L-2	1	面			
	コンセント盤 再使用	S-1	1	面			
	コンセント盤 再使用	S-2	1	面			
	防水コンセント	2P15AELKx2+ET	1	ヶ			
	接地工事	ED	2	ヶ所			
	接地工事	ED(ELB)	10	ヶ所			
	埋設テープ	(ダブル)	365	m			
	埋設標	コンクリート杭100x100x300H	24	ヶ			
	貫通工事(ダ イアメト ーリ)	50φx100~150	46	ヶ所			
	貫通工事(ダ イアメト ーリ)	75φx100~150	16	ヶ所			
	貫通工事(ダ イアメト ーリ)	100φx100~150	10	ヶ所			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	根切り	バックホ (0.13)	171	m3			
	埋 戻	バックホ (0.13)	115	m3			
	保護砂		56	m3			
	建設発生土運搬	4t車 20km以内	56	m3			
	建設発生土処分費	場外搬出	56	m3			
	高所作業車	18~18.5m	3	日			
	バックホウ運搬費	0.13m3	1	式			
	小 計						
	撤去						
	厚鋼電線管	G(28)露出	41	m			
	厚鋼電線管	G(36)露出	29	m			
	厚鋼電線管	G(42)露出	5	m			
	厚鋼電線管	G(54)露出	83	m			
	厚鋼電線管	G(70)露出	2	m			
	厚鋼電線管	G(28)地中	352	m			
	厚鋼電線管	G(36)地中	337	m			
	厚鋼電線管	G(42)地中	232	m			
	厚鋼電線管	G(54)地中	149	m			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	厚鋼電線管	G(70)地中	22	m			
	合成樹脂電線管	VE(16)露出	27	m			
	合成樹脂電線管	VE(22)露出	4	m			
	プルボックス(S U S 防水)	PB 200X200X100	10	ヶ			
	プルボックス(S U S 防水)	PB 400X400X200	2	ヶ			
	電 線(管路)	IV 5.5 x1	24	m			
	電 線(管路)	IV 14 x1	3	m			
	ケーブル(管路)	CV 5.5-2C	368	m			
	ケーブル(管路)	CV 8-3C	76	m			
	ケーブル(管路)	CV 14-3C	370	m			
	ケーブル(管路)	CV 22-3C	237	m			
	ケーブル(管路)	CV 50-3C	152	m			
	ケーブル(管路)	CV 100-3C	57	m			
	ケーブル 再使用(架空ワイヤ-吊り)	CV 3.5-2C	6	m			
	ケーブル再使用(管路)	CV 3.5-2C	6	m			
	夜間照明制御盤	L-1	1	面			
	夜間照明制御盤	L-2	1	面			
	コンセント盤 再使用	S-1	1	面			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	夜間照明機器設備工事						
	照明器具（重耐塩）	LED投光器 マルチハグ ン1kW相当	80	台			
	照明器具	電撃殺虫器	4	台			
	投光器用架台	8灯用 溶融亜鉛メッキ	10	台			
	コンクリート柱	17m-190φ-1000kg フランジ 式継柱	10	本			
	足場ボルト	CP用	250	本			
	コンクリート根かせ（バンド付）	1200x240x160	20	本			
	電柱運搬費 現地まで	5tトラック	10	式			
	建柱費	足場ボルト、根枷十字取付共	10	本			
	搬入費	ラフテレーンクレーン	2	日			
	高所作業車		2	日			
	小 計						
	撤去						
	照明器具	MF1000W 投光器	80	台			
	照明器具	電撃殺虫器	4	台			
	投光器用架台	8灯用 溶融亜鉛メッキ	10	台			
	安定器取付用架台	8個 溶融亜鉛メッキ	10	台			
	抜柱費	17m-190φ-7kN 根枷十字共	10	本			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	構内配電線路						
	合成樹脂電線管	HIVE(22)露出	25	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(28)露出	79	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(70)露出	71	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(30)地中埋設	36	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(65)地中埋設	16	m			
	異種管継ぎ手	30-28	2	ヶ			
	異種管継ぎ手	65-70	2	ヶ			
	ケーブル(管路)	CE 14-3C	71	m			
	ケーブル(管路)	CET 100	71	m			
	ケーブル(FEP・PF管路)	CE 14-3C	16	m			
	ケーブル(FEP管路)	CET 100	16	m			
	ケーブル(ビッド、天井内)	CE 14-3C	2	m			
	ケーブル(ビッド、天井内)	CET 100	2	m			
	ケーブル(ラック)	CE 14-3C	6	m			
	ケーブル(ラック)	CET 100	6	m			
	ケーブル(架空)	CE 14-3C	11	m			
	ケーブル(架空)	CET 100	11	m			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル再使用(管路)	CV 3.5-2C	6	m			
	ケーブル再使用(FEP・PF管路)	CV 3.5-2C	2	m			
	ケーブル(管路)	EM-CEE 2-8C	30	m			
	ケーブル(FEP・PF管路)	EM-CEE 2-8C	16	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	EM-CEE 2-8C	49	m			
	ケーブル(架空)	EM-CEE 2-8C	11	m			
	導入線(管路)	1.2mm	2	m			
	メタルモール	B型	1	m			
	メタルモールコーナーボックス	B型	1	ヶ			
	メタルモールブッシング	B型	2	ヶ			
	プルボックス(SUS防水)	PB 150X150X100	3	ヶ			
	プルボックス(SUS防水)	PB 400X400X200	7	ヶ			
	プルボックス(樹脂)	PB 400X400X300	1	ヶ			
	露出ボックス	(HIVE22) 丸型1方出	1	ヶ			
	夜間照明操作盤		1	面			
	亜鉛メッキ鋼より線	38° 11.0m 1径間	3	径間			
	巻き付けクリップ	38°	6	本			
	ラッシングロット	2号 L=1000	14	本			

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ラッシングロット	3号 L=1000	14	本			
	ラッシングロット	5号 L=1000	14	本			
	引留金物（溶融亜鉛メッキ）	アングル 6x50x50x900L	2	本			
	屋上配管用ﾌﾞﾛｯｸSUS製チャンネル	300Wx100H	37	ヶ所			
	屋上配管用ﾌﾞﾛｯｸSUS製チャンネル	500Wx100H	3	ヶ所			
	貫通工事(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ)	28φ x100～150	1	ヶ所			
	貫通工事(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ)	50φ x100～150	4	ヶ所			
	貫通工事(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ)	100φ x100～150	3	ヶ所			
	天井点検口	450角 開口補強共	1	ヶ所			
	埋設テープ	(ダブル)	16	m			
	埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭100x100x300H	3	ヶ			
	根切り	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾄ(0.13)	7	m ³			
	埋 戻	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾄ(0.13)	4	m ³			
	保護砂		2	m ³			
	建設発生土運搬	4t車 20km以内	2	m ³			
	建設発生土処分費	場外搬出	2	m ³			
	高所作業車	12m	2	式			
	小 計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	便所・部室LED更新工事						
	照明器具	図示 A	1	台			
	照明器具	図示 B	2	台			
	照明器具	図示 C	6	台			
	照明器具	図示 D	4	台			
	照明器具	図示 E	1	台			
	小 計						
	撤去						
	照明器具 A	FL 40Wx1 直付カバー付き	1	台			
	照明器具 B	FL 40Wx1 直付	2	台			
	照明器具 C	FL 20Wx1 直付	6	台			
	照明器具 D	FL 20Wx1 直付	4	台			
	照明器具 E	FCL 30Wx1 直付シーリング	1	台			
	小 計						
	計						

内 訳 書

項目	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	放送設備工事						
	合成樹脂電線管	HIVE(28)露出	8	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(30)地中埋設	2	m			
	異種管継ぎ手	30-28	1	ヶ			
	ケーブル再使用(管路)	EM-CPEE 1.2-1P	8	m			
	ケーブル再使用(FEP・PF管路)	EM-CPEE 1.2-1P	2	m			
	ホーンスピーカー再使用	30W	1	ヶ			
	貫通工事(ダ イメント ト リル)	50φ x100~150	1	ヶ所			
	小 計						
	撤去						
	厚鋼電線管	G(22)露出	1	m			
	厚鋼電線管	G(22)地中	115	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(28)露出	8	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(28)地中埋設	2	m			
	ケーブル再使用(管路)	EM-CPEE 1.2-1P	8	m			
	ケーブル(管路)	AE 1.2-2C	116	m			
	露出ボックス	(G22)角形1ヶ用1方出	2	ヶ			
	メタルコンセント	3P	2	ヶ			

