

参考資料

日高村佐川町学校組合

(金抜)

令和7年度明許
加茂小中学校トイレ改修工事
実施設計書

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額）を変更請負金額として、変更の協議を行うものとする。

入札

年 月 日

現場説明

工事概要

高知県高岡郡日高村岩目地40番地及び岩目地164番地

日高村佐川町学校組合立加茂小学校：RC造 工事対象面積 102.95㎡

日高村佐川町学校組合立加茂中学校：RC造 工事対象面積 82.88㎡

- ・便所の洋式化
- ・床の乾式化
- ・トイレブースの取替
- ・衛生器具の取替、換気扇の取替、電気設備の改修

令和7年度 加茂小中学校トイレ改修工事

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
			総括表					
A	加茂小中学校建築工事			1.0	式			
B	加茂小中学校電気設備			1.0	式			
C	加茂小中学校機械設備			1.0	式			
	直接工事計							
	共通仮設費			1.0	式			
	現場管理費			1.0	式			
	一般管理費等			1.0	式			
	合計							
	消費税相当額		10%	1.0	式			
	総合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	小学校トイレ改修建築主体			1.0	式			
A-2	中学校トイレ改修建築主体			1.0	式			
	小計							
B-1	小学校トイレ改修電気設備			1.0	式			
B-2	中学校トイレ改修電気設備			1.0	式			
	小計							
C-1	小学校トイレ改修機械設備			1.0	式			
C-2	中学校トイレ改修機械設備			1.0	式			
D	小学校改修換気扇			1.0	式			
E	中学校改修換気扇			1.0	式			
	小計							
	合計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	改修建築工事							
1	直接仮設			1.0	式			
2	解体撤去			1.0	式			
3	コンクリート・型枠			1.0	式			
4	木			1.0	式			
5	金属			1.0	式			
6	左官			1.0	式			
7	建具			1.0	式			
8	塗装			1.0	式			
9	内装			1.0	式			
10	ユニット及びその他			1.0	式			
11	積込・運搬費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設							
	墨出し			123.0	m2			
	養生			245.0	m2			
	清掃・片付			245.0	m2			
	竣工時清掃			123.0	m2			
	内部足場		脚立足場	123.0	m2			
	仮設間仕切り		LGS下地 t-65	33.4	m2			
	プラスターボード張り		t-9.5	33.4	m2			
	扉取付		丁番、ロック錠 800×2000 3方枠共	3.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体撤去							
	コンクリート壁撤去		t-120	69.5	m2			
	コンクリート壁撤去		t-100	5.9	m2			
	100角タイル撤去			105.0	m2			
	框テラゾ撤去		50×50	2.2	m			
	框テラゾ撤去		50×60	9.8	m			
	三方枠テラゾ撤去		w-190 t-30	23.5	m			
	三方枠テラゾ撤去		w-132 t-30	19.5	m			
	床ノンスリップシート撤去		t-2	19.1	m2			
	床モザイクタイル撤去		t-7	0.1	m2			
	壁カッター切			127.0	m			
	土間コンクリート撤去		t-150	0.9	m2			
	コンクリート撤去		2階 床 t-220	1.3	m2			
	床モルタル撤去		t-30	19.2	m2			
	トイレブース板撤去		t-40	50.2	m2			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トイレブース戸撤去		t-40	24.8	m2			
	トイレブース頭押えステン		40×20	39.1	m			
	額縁撤去		80×25	14.4	m			
	額縁撤去		115×30	19.8	m			
	カーテンレール撤去		25×19	2.2	m			
	面台テラゾ撤去		t-25	3.3	m2			
	面台C B撤去		t-100	32.0	m2			
	天井P B撤去		t-9	103.0	m2			
	軽鉄天井下地材撤去			103.0	m2			
	塩ビ廻り縁撤去		10×10	135.0	m			
	天井点検口撤去		450×450	5.0	箇所			
	床下点検口撤去		600×600	2.0	箇所			
	アコーディオンカーテン撤去		H1800×W1150	1.0	箇所			
	すのこ撤去		1000×950×120	1.0	箇所			
	PS扉撤去		550×850	2.0	箇所			
手 1	手洗流(ステンス槽)撤去		1940×400×310	1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手 2	手洗流(ステンレス槽)撤去		1200×400×310	1.0	箇所			
手 3	手洗流(ステンレス槽)撤去		2280×400×310	1.0	箇所			
手 4	手洗流(ステンレス槽)撤去		1780×400×310	1.0	箇所			
手 5	手洗流(ステンレス槽)撤去		1180×400×310	2.0	箇所			
	廊下桧板張り撤去		t-12	1.1	m ²			
	廊下巾木撤去		75×22	1.9	m			
	廊下見切撤去		45×22	6.5	m			
	木建具撤去		1860×1200	2.0	箇所			
	木建具撤去		1860×1000	2.0	箇所			
	ステンレスパイプ撤去		φ25	3.9	m			
	桧フローリング撤去		t-15	1.9	m ²			
	コンパネ撤去		t-12	1.9	m ²			
	桧三方枠撤去		115×30	19.8	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート・型枠							
	普通コンクリート		Fc-21-15-20	0.4	m3			
	コンクリート打設手間			1.0	式			
	閉塞型枠		300×700 運搬共	10.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木							
	木材		桧 造作材	0.31	m3			
	額縁		手間のみ 115×30	7.2	m			
	縦柱		手間のみ L-2350×127×30	3.0	箇所			
	三方柱		手間のみ 15×30	9.2	m			
	三方柱		手間のみ 135×30	5.1	m			
	三方柱		手間のみ 142×30	9.9	m			
	三方柱		手間のみ 190×30	29.4	m			
	巾木		手間のみ 75×25	3.8	m			
	見切		手間のみ 45×30	2.5	m			
	桧板張り		手間のみ t-12	1.7	m2			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
5	金属							
	あと施工アンカー	金属系	D10 L=300	80.0	本			
	あと施工アンカー		D10 L=700	40.0	本			
	溶接金物		100×100×3.2φ	80.8	m2			
床	ステンレス見切		t-1.2	14.3	m			
	ステンレスフック			18.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 450×695× t -30	1.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 450×600× t -30	1.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 350×1023× t -30	1.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 450×900× t -30	1.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 350×463× t -30	1.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 350×517× t -30	1.0	箇所			
	ステンレスパイプ		φ 25 L=695	1.0	本			
	ステンレスパイプ		φ 25 L=600	1.0	本			
	ステンレスパイプ		φ 25 L=1023	1.0	本			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレスパイプ		φ25 L=900	1.0	本			
	ステンレスパイプ		φ25 L=463	1.0	本			
	ステンレスパイプ		φ25 L=517	1.0	本			
	Sカン			18.0	箇所			
	雑巾掛け		L=300 φ9.5	6.0	箇所			
	ステンレスブラケット		150×150×2	14.0	箇所			
	手摺		L=850	1.0	箇所			
	手摺		L=1800	1.0	箇所			
	手摺		L=3200	1.0	箇所			
	手摺		L=4700	1.0	箇所			
	手摺		L=1400	1.0	箇所			
	手摺		L=2000	1.0	箇所			
	手摺		L=2300	1.0	箇所			
	手摺		L=2800	1.0	箇所			
	手摺		L=1650	1.0	箇所			
	手摺		L=4850	1.0	箇所			

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	手摺		L=1170	1.0	箇所			
	手摺		L=1000	1.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地		W-65	155.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地		W-50	33.4	m ²			
	面台転倒防止補強		W-50	33.5	m			
	開口部補強材		W-65	59.6	m			
	軽量鉄骨天井下地		t-19	104.0	m ²			
	天井点検口開口補強		450×450	10.8	m			
	天井点検口		450×450	6.0	箇所			
	塩ビ製廻り縁			188.0	m			
	床下点検口		600×600 鍵付き	2.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	左官							
	床モルタル塗り金コ押し		t-30 0.5m2	1.0	式			
	床モルタル塗り金コ押し		t-50 4.1m2	1.0	式			
	樹脂モルタル塗り			5.6	m2			
	カチオン系下地調整材		既存塗装剥がし共	8.3	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	建具							
WD 100	片引き戸		取付金物共 950×1900	2.0	箇所			
WD 101	片引き戸		取付金物共 900×1900	4.0	箇所			
LD 100	軽量鋼製自閉式引き戸		1050×900	1.0	箇所			
	取付調整費			1.0	式			
	搬入費			1.0	式			
SD 100	片開きフラッシュ戸		600×900	2.0	箇所			
	取付調整費			1.0	式			
	搬入費			1.0	式			
	強化ガラス学校用タイプ		型板 4mm	3.1	m2			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製建具シール		6×6	18.5	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	塗装							
	UC塗	B種	額縁 糸尺=145	3.7	m			
	UC塗	B種	小口	9.1	m			
	UC塗	B種	三方枠	49.0	m			
	UC塗	B種	縦枠	7.1	m			
	UC塗	B種	巾木 見切り	3.8	m			
	UC塗	B種	桧板張り	1.7	m ²			
	UC塗	B種	フローリング(3回塗)	0.7	m ²			
	EP-G塗		ボード下地	10.0	m ²			
	錆止め塗装		躯体研り	92.3	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	内装							
床	乾式トイレ用ビニル床シート張り		2.0mm	102.0	m2			
床	ビニル床シート色張分張り		スリッパ置き場色分 2.0mm	2.1	m2			
	桧フローリング		15.0mm	0.7	m2			
	構造用合板		15.0mm	0.7	m2			
巾木	ビニル床シート巻上げ張り		H=70	132.0	m			
壁	化粧ケイ酸カルシウム板張り		直張り 6.0mm	162.0	m2			
	化粧ケイ酸カルシウム板張り		ボード下地 6.0mm	154.0	m2			
	石膏ボード張り		GB-S12.5mm	170.0	m2			
	石膏ボード張り		GB-R12.5mm	19.9	m2			
	耐水合板張り		12mm	19.7	m2			
	グラスウール		24kg/m3 t-50	115.0	m2			
天井	石膏ボード張り		GB-D 9.5mm	104.0	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	ユニット及びその他							
TB 100	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 101	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 102	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 103	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 104	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 105	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 106	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 107	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 108	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 109	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 110	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 111	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 112	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 113	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB 114	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 115	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 116	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 117	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
仕切 100	隔て板	メラミン	750×1900	1.0	箇所			
仕切 101	隔て板	メラミン	400×1000	1.0	箇所			
	取付調整費			1.0	式			
	運搬費			1.0	式			
	ピクトサイン		男子便所 200×200	4.0	箇所			
	ピクトサイン		女子便所 200×200	4.0	箇所			
	ピクトサイン		誰でもトイレ 200×200	1.0	箇所			
手 100	手洗流し		1450×520	2.0	箇所			
手 101	手洗流し		1000×500	2.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 150×695	1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポリ合板棚板		t-20 150×600	1.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 200×445	2.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 150×480	1.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 150×900	1.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 150×517	1.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 150×456	1.0	箇所			
	ポストフォーム面台		W-150 30.3m	1.0	式			
	ポストフォーム面台		W-420 1.4m	1.0	式			
	ポストフォーム面台		W-275 0.9m	1.0	式			
	ポストフォーム面台		W-314 1.0m	1.0	式			
	シーリング		10×10 MS-2	17.5	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	積込・運搬費							
	金属くず			465.0	kg			
	木くず			3.9	m3			
	ガラス・陶磁器くず			4.2	m3			
	廃石膏ボード			1.0	m3			
	廃プラスチック類			2.2	m3			
	ガレキ			1.2	m3			
	コンクリート			13.1	m3			
	小々計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費							
	金属くず			465.0	kg			
	木くず			3.9	m3			
	ガラス・陶磁器くず			4.2	m3			
	廃石膏ボード			1.0	m3			
	廃プラスチック類			2.2	m3			
	ガレキ			1.2	m3			
	コンクリート			13.1	m3			
	小々計							
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント設備工事							
	ケーブル		EM-EEF 1.6/2C コロガシ	42.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 1.6/3C コロガシ	35.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C コロガシ	124.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 1.6/2C PF管路	4.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C PF管路	38.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C 管路	174.0	m			
	電線管		PF 16 インチ	4.0	m			
	電線管		PF 22 インチ	38.0	m			
	電線管		HIVE 28 露出	39.0	m			
	電線管		HIVE 36 露出	22.0	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)		A型 25.4×12.5	25.0	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)		B型 40×20	1.0	m			
	2種金属線ぴ(メタルモール)		C型 60×30	1.0	m			
	天井引出しアダプター		MMA型	13.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井引出しアダプター		MMB型	1.0	個			
	コーナーボックス		MMC型	1.0	個			
	MM1用スイッチボックス		A型 1個用	4.0	個			
	MM1用ジョイントボックス		B型	1.0	個			
	アウトレットボックス		OB 102X44 C共	33.0	個			
	アウトレットボックス		OB 102X54 C共	27.0	個			
	スイッチボックス		1個用 C共	4.0	個			
	プルボックス		200X200X200 VE製	6.0	個			
	埋込スイッチ		1P15Ax1PL付 新金プレート共	5.0	個			
	埋込コンセント(125V)		2P15A x1 ET付 新金プレート共	5.0	個			
	埋込コンセント(126V)		2P15A x2 ET付 新金プレート共	21.0	個			
	熱線センサー自動スイッチ		図示 A	9.0	個			
	熱線センサー自動スイッチ		図示 B	17.0	個			
	熱線センサー自動スイッチ		図示 C	1.0	個			
	照明器具		図示 A	5.0	台			
	照明器具		図示 B	1.0	台			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具		図示 C	1.0	台			
	既存照明器具取外し再取付		図示 LED富士型20形	1.0	台			
	既存照明器具取外し再取付		図示 LED富士型40形	10.0	台			
	既存照明器具取外し再取付		図示 LED下面開放20形	1.0	台			
	既存照明器具取外し再取付		図示 LED下面開放40形	1.0	台			
	換気扇電源接続			7.0	台			
	既存電灯盤改修		図示 L-1	1.0	面			
	既存電灯盤改修		図示 L-2	1.0	面			
	既存電灯盤改修		図示 L-3	1.0	面			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)		28mm 厚200程度	10.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去設備工事							
	ケーブル撤去		VVF1.6-2C コロガシ	25.0	m			
	ケーブル撤去		VVF1.6-3C コロガシ	12.0	m			
	ケーブル撤去		VVF2.0-3C コロガシ	5.0	m			
	ケーブル撤去		VVF1.6-2C 管路	14.0	m			
	ケーブル撤去		VVF1.6-3C 管路	7.0	m			
	ケーブル撤去		VVF2.0-3C 管路	4.0	m			
	一種金属線ぴ撤去		MMA	4.0	m			
	ジョイントボックス撤去			1.0	個			
	露出スイッチボックス撤去		MMA型	2.0	個			
	コーナーボックス撤去		MMA型	2.0	個			
	埋込スイッチ撤去		1P15Ax1 新金属プレート共	4.0	個			
	埋込スイッチ撤去		1P15Ax2 新金属プレート共	7.0	個			
	埋込コンセント撤去		2P15Ax2 ET 新金属プレート共	2.0	個			
	換気扇電源切り離し			7.0	台			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取壊発生材運搬(ダンプ2t積)		12.0km以下 人力積込(仕上材・材料類)	1.0	m3			
	産業廃棄物処分費		廃プラスチック	1.0	kg			
	産業廃棄物処分費		軽量品	6.0	kg			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	加茂小学校トイレ改修機械設備工事							
1	1階南側トイレ改修工事			1.0	式			
2	1階北側トイレ改修工事			1.0	式			
3	2階北側トイレ改修工事			1.0	式			
4	3階北側トイレ改修工事			1.0	式			
5	建設発生材運搬（積込共）50%		廃プラスチック類・陶器類	1.37	t			
6	建設発生材運搬（積込共）50%		鉄クズ類	0.44	t			
7	建設発生材処分費		廃プラスチック類	1.37	t			
8	建設発生材処分費		陶器類	1.04	t			
9	有価物処分		金属クズ類	437.0	kg			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1階南側トイレ改修工事							
a	衛生器具設備工事			1.0	式			
b	給水設備工事			1.0	式			
c	排水設備工事			1.0	式			
d	撤去工事			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
a	衛生器具設備工事							
	洋風便器（手洗なし）		CS232B+SH232BA	3.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	3.0	組			
	脱臭暖房便座 ウォームレットG ソフト閉止		TCF226 兼用タイプ 56W	3.0	個			
	紙巻器（リハンドカット）棚付2連		YH650	3.0	個			
	紙巻器 据付のみ			3.0	個			
	L型手すり（ステンレス）		T113BL9 700*700*90 φ34	2.0	個			
	手すり固定金具 P用（コンクリート用）		T110D3R アンカー-M6*85mm	6.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	2.0	個			
	自動洗浄小便器（壁掛）		UFS900WR 自己発電	2.0	組			
	小便器 洗浄弁式 壁掛 大型 据付のみ		UFS900WR等	2.0	組			
	手すり小便器用（ステンレス）		T113BU22	1.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	4.0	個			
	小便器用手摺 パブリック 据付のみ		T113BU22	1.0	個			
	ボール一体型洗面器		MK50C0920VPA13W TLE25SS1A M356W M9P40	2.0	組			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボール一体型洗面器 据付のみ		自動水栓 1 個付	2.0	組			
	化粧鏡 (耐食) 450*600		YM4560F	2.0	枚			
	化粧鏡 据付のみ		450×600	2.0	枚			
	掃除流し SK22A		T23AEQ20C T37SGEP TK22 TN114 T9R	1.0	組			
	掃除流し 据付のみ		SK22A	1.0	組			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	給水設備工事							
	耐衝撃性ビニール管		HIVP φ 50 (便所)	4.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		HIVP φ 30 (便所)	3.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		HIVP φ 25 (便所)	4.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		HIVP φ 20 (便所)	17.0	m			
	メカニカル継手 RC-LAソケット		φ 50 リケン (異種管用)	1.0	個			
	ゲート弁 (JIS10K) 青銅製 鉛カット		50A	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 50A	4.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 32A	3.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 25A	4.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 20A	17.0	箇所			
	配管支持工事		ピット、ステンレス製	1.0	式			
	配管分岐 鋼管類		50A (保温あり)	1.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤクター配管貫通孔用)		25A (32~38mm) 厚120mm~150mm	8.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械はつり (ダイヤカッター配管貫通孔用)		25A (32~38mm) 厚200mm	1.0	箇所			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
c	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 100	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 75	13.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 65	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 50	11.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 40	6.0	m			
	スリーブ工事			1.0	式			
	配管支持工事		床下ピット等 ステンレス製	1.0	式			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 100A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 75A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 50A（保温なし）	1.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		75A（100mm） 厚150mm	3.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		65A（88mm） 厚150mm	1.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		50A（63mm） 厚150mm	4.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		100A（125mm） 厚200mm	1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械はつり (ダ イカ ック ー 配 管 貫 通 孔 用)		65A (88mm) 厚200mm	1.0	箇 所			
	機械はつり (ダ イカ ック ー 配 管 貫 通 孔 用)		50A (63mm) 厚200mm	1.0	箇 所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去工事							
	和風大便器 撤去費		FV (再使用なし)	3.0	箇所			
	紙巻器 撤去費		(再使用なし)	3.0	箇所			
	ストール小便器 撤去手間		U307 (再使用なし)	2.0	台			
	仕切り板 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	洗面器 撤去費		(再使用なし) 水洗1個	1.0	箇所			
	手洗器 撤去費		(再使用なし)	2.0	箇所			
	鏡 撤去費		(再使用なし)	2.0	箇所			
	掃除流し 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	床排水金物・掃除口撤去 (再利用なし)		φ50 T5A T3A T14AB COB	2.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ100 C金具D金具SNA COA	1.0	個			
	鋼管撤去 (再利用なし)		50A (便所・機械室)	6.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		40A (便所・機械室)	1.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		32A (便所・機械室)	4.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		20A (便所・機械室)	16.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ100（便所・機械室）	3.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ75（便所・機械室）	18.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ65（便所・機械室）	1.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ50（便所・機械室）	13.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ40（便所・機械室）	2.0	m			
	配管切断		鋼管類 50A（保温あり）	2.0	箇所			
	配管切断		鋼管類 40A（保温あり）	2.0	箇所			
	配管切断		鋼管類 32A（保温あり）	2.0	箇所			
	配管切断		鋼管類 20A（保温あり）	8.0	箇所			
	弁類撤去		50A	1.0	個			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 100A（保温無）	1.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 75A（保温無）	9.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 65A（保温無）	1.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 50A（保温無）	7.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 40A（保温無）	2.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	1階北側トイレ改修工事							
a	衛生器具設備工事		1階北・誰でもトイレ	1.0	式			
b	給水設備工事			1.0	式			
c	排水設備工事			1.0	式			
d	撤去工事			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
a	衛生器具設備工事		1階北・誰でもトイレ					
	洋風便器（手洗なし）		CS232B+SH232BA	4.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	4.0	組			
	脱臭暖房便座 ウォームレットG ソフト閉止		TCF226 兼用タイプ 56W	4.0	個			
	紙巻器（リハンドカット）棚付2連		YH650	4.0	個			
	紙巻器 据付のみ			4.0	個			
	L型手すり（ステンレス）		T113BL9 700*700*90 φ34	2.0	個			
	固定金具 P用（コンクリート用）		T110D3R アンカー-M6*85mm	6.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	2.0	個			
	自動洗浄小便器（壁掛）		UFS900WR 自己発電	3.0	組			
	小便器 洗浄弁式 壁掛 大型 据付のみ		UFS900WR等	3.0	組			
	手すり小便器用（ステンレス）		T113BU22	1.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	4.0	個			
	小便器用手摺 パブリック 据付のみ		T113BU22	1.0	個			
	ボール一体型洗面器		MK50C1065VPA13W TLE25SS1A M356W M9P40	1.0	組			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボール一体型洗面器		MK50C0900VPA13W TLE25SS1A M356W M9P40	1.0	組			
	ボール一体型洗面器 据付のみ		自動水栓 1 個付	2.0	組			
	化粧鏡（耐食）450*600		YM4560F	2.0	枚			
	化粧鏡 据付のみ		450×600	2.0	枚			
	掃除流し SK22A		T23AEQ20C T37SGEP TK22 TN114 T9R	1.0	組			
	掃除流し 据付のみ		SK22A	1.0	組			
	小々計							
	(誰でもトイレ)							
	車椅子対応洋便		CS20AB+SH30BA ウォンレット別	1.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	1.0	組			
	脱臭暖房便座（便蓋なし）		TCF226P ウォームレットG	1.0	個			
	紙巻器（ワットカット）棚付2連		YH650	1.0	組			
	紙巻器 据付のみ			1.0	個			
	手洗器 自動水栓		LSA90AAST タオル掛付（AC100V）	1.0	組			
	手洗器 据付のみ			1.0	組			
	手すり（ステンレス）固定金具別途		T113BL11 800*800*230*φ34	1.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	固定金具 P用 (木下地用)		T110D15 コーチネジ	3.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	1.0	個			
	可動式手すり パブリック用		T112HK8R	1.0	個			
	手すり固定金具 P用		T110D62	1.0	個			
	可動式手摺 パブリック 据付のみ		T112HK8R	1.0	個			
	カウンター洗面器 (自動水栓) TL220D AC100V		L270CM TLE33SB3A TLDP2201JA TLK05202J	1.0	組			
	洗面器 (平付 バック無) 据付のみ		自動水栓 1 個付	1.0	組			
	化粧鏡 (耐食) 450*600		YM4560F	1.0	枚			
	化粧鏡 据付のみ		450×600	1.0	枚			
	小々計							
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
b	給水設備工事							
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 50	5.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 40	6.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 30	1.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 25	6.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 20	16.0	m			
	メカニカル継手 RC-LAソケット		φ50 リケン (異種管用)	1.0	個			
	ゲート弁 (JIS10K) 青銅製		50A	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 50A	5.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 40A	6.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 32A	1.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 25A	6.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 20A	16.0	箇所			
	配管支持工事		床下ピット等 ステンレス製	1.0	式			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管分岐 鋼管類		50A (保温あり)	1.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤカッター配管貫通孔用)		25A (32~38mm) 厚120mm~150mm	11.0	箇所			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
c	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 100	12.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 75	16.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 65	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 50	13.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 40	21.0	m			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-100	2.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	配管支持工事		床下ピット等 ステンレス製	1.0	式			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 100A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 75A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 50A（保温なし）	2.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤクター配管貫通孔用）		75A（100mm） 厚150mm	5.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤクター配管貫通孔用）		65A（88mm） 厚150mm	1.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤクター配管貫通孔用）		50A（63mm） 厚150mm	7.0	箇所			

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去工事							
	和風大便器 撤去費		FV (再使用なし)	3.0	箇所			
	洋風大便器 撤去費		FV (再使用なし)	1.0	箇所			
	洋風大便器 撤去費		回転式 (再使用なし)	3.0	箇所			
	紙巻器 撤去費		(再使用なし)	7.0	箇所			
	ストール小便器 撤去手間		U307 (再使用なし)	4.0	台			
	手洗器 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	鏡 撤去費		(再使用なし)	2.0	箇所			
	給水栓撤去費 (再利用なし)		φ13	6.0	個			
	床排水金物・掃除口撤去 (再利用なし)		φ50 T5A T3A T14AB COB	3.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ100 C金具D金具SNA COA	2.0	個			
	鋼管撤去 (再利用なし)		50A (便所・機械室)	5.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		40A (便所・機械室)	6.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		32A (便所・機械室)	1.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		25A (便所・機械室)	6.0	m			

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼管撤去（再利用なし）		20A（便所・機械室）	16.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ100（便所・機械室）	12.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ75（便所・機械室）	16.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ65（便所・機械室）	2.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ50（便所・機械室）	13.0	m			
	塩化ビニル管撤去（再利用なし）		φ40（便所・機械室）	20.0	m			
	保温撤去（ホリスレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 50	5.0	m			
	保温撤去（ホリスレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 40	6.0	m			
	保温撤去（ホリスレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 32	1.0	m			
	保温撤去（ホリスレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 25	6.0	m			
	保温撤去（ホリスレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 20	12.0	m			
	弁類撤去（バタフライ弁を除く）		50A	1.0	個			
	配管切断 鋼管類		50A（保温あり）	3.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		40A（保温あり）	3.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		32A（保温あり）	1.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		25A（保温あり）	3.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管切断 鋼管類		20A (保温あり)	8.0	箇所			
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 100A (保温なし)	6.0	箇所			
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 75A (保温なし)	8.0	箇所			
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 65A (保温なし)	1.0	箇所			
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 50A (保温なし)	7.0	箇所			
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 40A (保温なし)	11.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	2階北側トイレ改修工事							
a	衛生器具設備工事			1.0	式			
b	給水設備工事			1.0	式			
c	排水設備工事			1.0	式			
d	撤去工事			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
a	衛生器具設備工事							
	洋風便器（手洗なし）		CS232B+SH232BA	6.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	6.0	組			
	脱臭暖房便座 ウォームレットG ソフト閉止		TCF226 兼用タイプ 56W	6.0	個			
	紙巻器（ワンドカット）棚付2連		YH650	6.0	個			
	紙巻器 据付のみ			6.0	個			
	L型手すり（ステンレス）		T113BL9 700*700*90 φ34	2.0	個			
	固定金具 P用（コンクリート用）		T110D3R アンカー-M6*85mm	6.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	2.0	個			
	自動洗浄小便器（壁掛）		UFS900WR 自己発電	4.0	組			
	小便器 洗浄弁式 壁掛 大型 据付のみ		UFS900WR等	4.0	組			
	手すり小便器用（ステンレス）		T113BU22	1.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	4.0	個			
	小便器用手摺 パブリック 据付のみ		T113BU22	1.0	個			
	自動水栓（AC100V）		TLE26SP1Aアクアオート	4.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水栓 据付のみ		一般 13	4.0	個			
	化粧鏡 (耐食) 450*600		YM4560F	4.0	枚			
	化粧鏡 据付のみ		450×600	4.0	枚			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
b	給水設備工事							
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 50	3.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 40	5.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 30	2.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 25	3.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 20	29.0	m			
	メカニカル継手 RC-LAソケット		φ50 リケン (異種管用)	1.0	個			
	ゲート弁 (JIS10K) 青銅製		50A	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 50A	3.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 40A	5.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 32A	2.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 25A	3.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 20A	29.0	m			
	配管分岐 鋼管類		50A (保温あり)	1.0	式			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械はつり (ダイヤカッター配管貫通孔用)		25A (32~38mm) 厚120mm~150mm	10.0	箇所			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
c	排水設備工事							
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 100	13.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 75	20.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 50	19.0	m			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-100（材工共）	3.0	個			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-80（材工共）	1.0	個			
	流し排水金物（目皿）ステンレス流し用		T14AA-50（材工共）	2.0	個			
	小々計							
	スリーブ工事			1.0	式			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 100A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 75A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 50A（保温なし）	2.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		100A（125mm）厚150mm	2.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		75A（100mm）厚150mm	7.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去工事							
	和風大便器 撤去費		FV（再使用なし）	3.0	箇所			
	洋風大便器 撤去費		ロータンク式（再使用なし）	3.0	箇所			
	紙巻器 撤去費		（再使用なし）	6.0	箇所			
	ストール小便器 撤去手間		U307（再使用なし）	4.0	台			
	仕切り板 撤去費		（再使用なし）	1.0	箇所			
	鏡 撤去費		（再使用なし）	3.0	箇所			
	掃除流し 撤去費		（再使用なし）	2.0	箇所			
	給水栓撤去費（再利用なし）		φ13	4.0	個			
	床排水金物・掃除口撤去（再利用なし）		φ50 T5A T3A T14AB COB	4.0	個			
	掃除口撤去（再利用なし）		φ100 C金具D金具SNA COA	2.0	個			
	掃除口撤去（再利用なし）		φ75 C金具D金具SNA COA	2.0	個			
	鋼管撤去（再利用なし）		50A（便所・機械室）	6.0	m			
	鋼管撤去（再利用なし）		40A（便所・機械室）	3.0	m			
	鋼管撤去（再利用なし）		32A（便所・機械室）	12.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管撤去（再利用なし）		25A（便所・機械室）	5.0	m			
	鋼管撤去（再利用なし）		20A（便所・機械室）	20.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ100（便所・機械室）	12.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ75（便所・機械室）	22.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ65（便所・機械室）	2.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ50（便所・機械室）	16.0	m			
	弁類撤去（ハタフライ弁を除く）		50A	2.0	個			
	配管切断 鋼管類		50A（保温あり）	2.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		40A（保温あり）	2.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		32A（保温あり）	6.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		25A（保温あり）	3.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		20A（保温あり）	10.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 100A（保温なし）	6.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 75A（保温なし）	11.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 65A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 50A（保温なし）	8.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
a	衛生器具設備工事							
	洋風便器（手洗なし）		CS232B+SH232BA	3.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	3.0	組			
	脱臭暖房便座 ウォームレットG ソフト閉止		TCF226 兼用タイプ 56W	3.0	個			
	紙巻器（ワンハンドカット）棚付2連		YH650	3.0	個			
	紙巻器 据付のみ			3.0	個			
	L型手すり（ステンレス）		T113BL9 700*700*90 φ34	2.0	個			
	固定金具 P用（コンクリート用）		T110D3R アンカー-M6*85mm	6.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	2.0	個			
	自動洗浄小便器（壁掛）		UFS900WR 自己発電	2.0	組			
	小便器 洗浄弁式 壁掛 大型 据付のみ		UFS900WR等	2.0	組			
	手すり小便器用（ステンレス）		T113BU22	1.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	4.0	個			
	小便器用手摺 パブリック 据付のみ		T113BU22	1.0	個			
	自動水栓（AC100V）		TLE26SP1Aアクアオート	2.0	個			
	水栓 据付のみ		一般 13	2.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	化粧鏡（耐食）450*600		YM4560F	2.0	枚			
	化粧鏡 据付のみ		450×600	2.0	枚			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	給水設備工事							
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 50	6.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 25	5.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 20	20.0	m			
	メカニカル継手 RC-LAソケット		φ50 リケン (異種管用)	1.0	個			
	ゲート弁 (JIS10K) 青銅製		50A	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		給水管 ピット 50	6.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		給水管 ピット 25	5.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		給水管 ピット 20	20.0	箇所			
	配管分岐 鋼管類		50A (保温あり)	1.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤカッター配管貫通孔用)		25A (32~38mm) 厚120mm~150mm	6.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	排水設備工事							
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 100	7.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 75	12.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 50	9.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 40	5.0	m			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-100（材工共）	2.0	個			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-80（材工共）	1.0	個			
	流し排水金物（目皿）ステンレス流し用		T14AA-50（材工共）	2.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 100A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 75A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 50A（保温なし）	2.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤクター配管貫通孔用）		100A（125mm） 厚150mm	2.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤクター配管貫通孔用）		75A（100mm） 厚150mm	4.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤクター配管貫通孔用）		50A（63mm） 厚150mm	4.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去工事							
	和風大便器 撤去費		FV (再使用なし)	3.0	箇所			
	紙巻器 撤去費		(再使用なし)	3.0	箇所			
	ストール小便器 撤去手間		U307 (再使用なし)	3.0	台			
	仕切り板 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	鏡 撤去費		(再使用なし)	2.0	箇所			
	掃除流し 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	給水栓撤去費 (再利用なし)		φ13	4.0	個			
	床排水金物・掃除口撤去 (再利用なし)		φ50 T5A T3A T14AB COB	4.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ100 C金具D金具SNA COA	2.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ75 C金具D金具SNA COA	2.0	個			
	鋼管撤去 (再利用なし)		50A (便所・機械室)	7.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		40A (便所・機械室)	1.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		32A (便所・機械室)	6.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		25A (便所・機械室)	2.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管撤去（再利用なし）		20A（便所・機械室）	12.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ100（便所・機械室）	10.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ75（便所・機械室）	14.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ65（便所・機械室）	2.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ50（便所・機械室）	19.0	m			
	弁類撤去（ハタフライ弁を除く）		50A	1.0	個			
	配管切断 鋼管類		鋼管類 50A（保温あり）	4.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		鋼管類 40A（保温あり）	1.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		鋼管類 32A（保温あり）	3.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		鋼管類 25A（保温あり）	1.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		鋼管類 20A（保温あり）	6.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 100A（保温無）	5.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 75A（保温無）	7.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 65A（保温無）	1.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		樹脂管類 50A（保温無）	10.0	箇所			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
D	加茂小学校 改修換気扇工事							
1	1階南側			1.0	式			
2	1階北側			1.0	式			
3	2階南側			1.0	式			
4	3階南側			1.0	式			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	1階南側							
	女子便所							
FA 1	標準壁掛扇		EX-20EK9-C	1.0	台			
	既存壁掛扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	壁掛扇取付			1.0	台			
	男子便所							
FA 1	標準壁掛扇		EX-20EK9-C	1.0	台			
	既存壁掛扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	壁掛扇取付			1.0	台			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	1階北側							
	男子便所							
FA 2	ダクト用換気扇		VD-20ZC14	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			
	女子便所							
FA 2	ダクト用換気扇		VD-20ZC14	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			
	誰でもトイレ							
FA 3	ダクト用換気扇		VD-15ZPC-15	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	2階北側							
	女子便所							
FA 4	ダクト用換気扇		VD-23ZXP13-C	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			
	男子便所							
FA 4	ダクト用換気扇		VD-23ZXP13-C	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	3階北側							
	女子便所							
FA 5	ダクト用換気扇		VD-18ZC14	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			
	男子便所							
FA 5	ダクト用換気扇		VD-18ZC14	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	改修建築工事							
1	直接仮設			1.0	式			
2	解体撤去			1.0	式			
3	コンクリート・型枠			1.0	式			
4	木			1.0	式			
5	金属			1.0	式			
6	左官			1.0	式			
7	建具			1.0	式			
8	塗装			1.0	式			
9	内装			1.0	式			
10	ユニット及びその他			1.0	式			
11	積込・運搬費			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設							
	墨出し			82.9	m2			
	養生			172.0	m2			
	清掃・片付			172.0	m2			
	竣工時清掃			82.9	m2			
	内部足場		脚立足場	82.9	m2			
	外部足場		手摺先行型 くさび緊結式 従来形	39.5	m2			
	災害防止			39.5	m2			
	仮設間仕切り		LGS下地 t-65	13.0	m2			
	プラスターボード張り		t-9.5	13.0	m2			
	扉取付		丁番、ロック錠 800×1800 3方枠共	4.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体撤去							
	コンクリート壁撤去		t-120	39.0	m2			
	100角タイル撤去			49.4	m2			
	框テラゾ撤去		75×100	5.0	m			
	框テラゾ撤去		60×175	1.5	m			
	床タキロンカーペット撤去		t-2	10.9	m2			
	床モザイクタイル撤去		t-7	8.6	m2			
	壁カッター切			86.9	m			
	土間コンクリート撤去		t-130	9.4	m2			
	コンクリート撤去		2階 床 t-200	0.5	m2			
	床モルタル撤去		t-30	21.1	m2			
	テラゾー板撤去		t-40	36.7	m2			
	トイレブース板撤去		t-40	6.7	m2			
	トイレブース戸撤去		t-40	17.0	m2			
	トイレブース頭押えステン		40×20	33.2	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	額縁撤去		45×25	33.7	m			
	額縁撤去		100×25	4.4	m			
	額縁撤去		80×25	7.2	m			
	三方枠撤去		200×40	14.1	m			
	三方枠撤去		220×35	11.0	m			
	面台テラゾ撤去		t-25	1.9	m ²			
	面台C B撤去		t-100	20.7	m ²			
	天井P B撤去		t-9	57.5	m ²			
	軽鉄天井下地材撤去			57.5	m ²			
	塩ビ廻り縁撤去		10×10	90.2	m			
	天井点検口撤去		450×450	4.0	箇所			
	床下点検口撤去		600×600	2.0	箇所			
	PS扉撤去		450×1150	2.0	箇所			
	廊下巾木撤去		100×22	6.9	m			
	木建具撤去		800×1900	3.0	箇所			
	木建具撤去		550×1750	1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木建具撤去		855×1900	2.0	箇所			
	木建具撤去		600×1875	2.0	箇所			
	長尺ビニールシート撤去		t-2	10.2	m2			
	SUS床見切撤去		t-1.5 W-40	3.3	m			
	タイル巾木撤去		H=100	3.1	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	コンクリート・型枠							
	普通コンクリート		Fc-21-15-20 t-160	0.2	m3			
	普通コンクリート		Fc-21-15-20 t-230	0.1	m3			
	普通コンクリート		Fc-21-15-20 t-100	6.1	m3			
	普通コンクリート		Fc-21-15-20 t-175	1.4	m3			
	普通コンクリート		Fc-21-15-20 t-180	1.6	m3			
	コンクリート打設手間			1.0	式			
	閉塞型枠		300×700 運搬共	5.0	箇所			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
4	木							
	木材		桧 造作材	0.39	m3			
	木材		桧 積層材 上小節	0.09	m3			
	額縁		手間のみ 65×30	22.4	m			
	額縁		手間のみ 120×30	4.4	m			
	額縁		手間のみ 100×30	7.2	m			
	縦枠		手間のみ L-2300×240×25	1.0	箇所			
	縦枠		手間のみ L-2300×135×30	2.0	箇所			
	三方枠		手間のみ 177×30	10.3	m			
	三方枠		手間のみ 182×30	25.1	m			
	三方枠		手間のみ 172×30	10.3	m			
	三方枠		手間のみ 140×30	4.2	m			
	三方枠		手間のみ 15×30	4.6	m			
	三方枠		手間のみ 20×30	9.2	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	胴縁下地		手間のみ t-17	1.3	m2			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
5	金属							
	あと施工アンカー	金属系	D10 L=300	40.0	本			
	あと施工アンカー		D10 L=700	20.0	本			
	溶接金物		100×100×6φ	81.6	m2			
床	ステンレス見切		t=1.2	5.2	m			
	ステンレスフック			9.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 450×990×t-30	2.0	箇所			
	ステンレス水受皿		HL-1.0 250×700×t-30	1.0	箇所			
	ステンレスパイプ		φ25 L=990	2.0	本			
	ステンレスパイプ		φ25 L=700	1.0	本			
	Sカン			9.0	箇所			
	雑巾掛け		L=300 φ9.5	3.0	箇所			
	ステンレスブラケット		150×150×2	12.0	箇所			
	手摺		L=5150	2.0	箇所			
	手摺		L=1450	1.0	箇所			

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	手摺		L=1500	1.0	箇所			
	手摺		L=650	1.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地		W-65	64.7	m ²			
	軽量鉄骨壁下地		W-50	27.2	m ²			
	面台転倒防止補強		W-50	27.6	m			
	開口部補強材		W-65	39.5	m			
	軽量鉄骨天井下地		t-19	73.2	m ²			
	天井点検口開口補強		450×450	7.2	m			
	天井点検口		450×450	4.0	箇所			
	塩ビ製廻り縁			95.8	m			
	床下点検口		600×600 鍵付き	2.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	左官							
	床モルタル塗り金コテ押え		t-30 0.2m2	1.0	式			
	直均仕上げ金コテ下地			77.3	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	建具							
WD 102	片引き戸		取付金物共 910×1900	4.0	箇所			
WD 103	片引き戸		取付金物共 810×1900	1.0	箇所			
WD 104	片開きドア		取付金物共 662×1700	1.0	箇所			
WD 105	片開きドア		取付金物共 600×1875	2.0	箇所			
SD 101	片開きフラッシュ戸		450×1150	2.0	箇所			
	取付調整費			1.0	式			
	搬入費			1.0	式			
	強化ガラス学校用タイプ		型板 4mm	2.4	m ²			
	木製建具シール		6×6	17.7	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	塗装							
	UC塗	B種	額縁	2.4	m			
	UC塗	B種	小口	12.6	m			
	UC塗	B種	三方枠	52.6	m			
	UC塗	B種	縦枠	7.2	m			
	EP-G塗		ボード下地	3.2	m ²			
	錆止め塗装		躯体研り	46.3	m			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	内装							
床	乾式トイレ用ビニル床シート張り		2.0mm	87.5	m2			
巾木	ビニル床シート巻上げ張り		H=70	99.6	m			
	ビニル巾木		H=100	1.3	m			
壁	化粧ケイ酸カルシウム板張り		直張り 6.0mm	154.0	m2			
	化粧ケイ酸カルシウム板張り		ボード下地 6.0mm	75.2	m2			
	化粧ケイ酸カルシウム板張り		胴縁下地 6.0mm	1.3	m2			
	石膏ボード張り		GB-S12.5mm	97.7	m2			
	石膏ボード張り		GB-R12.5mm	6.4	m2			
	耐水合板張り		12mm	17.9	m2			
	グラスウール		24kg/m3 t-50	64.7	m2			
天井	石膏ボード張り		GB-D 9.5mm	73.2	m2			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	ユニット及びその他							
TB 118	トイレブース	メラミン		2.0	箇所			
TB 119	トイレブース	メラミン		2.0	箇所			
TB 120	トイレブース	メラミン		2.0	箇所			
TB 121	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 122	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 123	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 124	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 125	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
TB 126	トイレブース	メラミン		1.0	箇所			
仕切 102	隔て板	メラミン	400×1000	9.0	箇所			
仕切 103	隔て板	メラミン	775×2300	2.0	箇所			
仕切 104	隔て板	メラミン	600×2250	2.0	箇所			
	取付調整費			1.0	式			
	運搬費			1.0	式			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ピクトサイン		男子便所 200×200	3.0	箇所			
	ピクトサイン		女子便所 200×200	3.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 150×990	2.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 200×900	6.0	箇所			
	ポリ合板棚板		t-20 200×700	1.0	箇所			
	ポストフォーム面台		W-150 14.6m	1.0	式			
	ポストフォーム面台		W-300 7.6m	1.0	式			
	ポストフォーム面台		W-310 0.9m	1.0	式			
	ポストフォーム面台		W-275 3.0m	1.0	式			
	ポストフォーム面台		W-100 1.5m	1.0	式			
	シーリング		10×10 MS-2	5.2	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	積込・運搬費							
	金属くず			305.0	kg			
	木くず			0.8	m3			
	ガラス・陶磁器くず			2.6	m3			
	廃石膏ボード			0.6	m3			
	廃プラスチック類			0.1	m3			
	ガレキ			0.1	m3			
	コンクリート			8.7	m3			
	小々計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費							
	金属くず			305.0	kg			
	木くず			0.8	m3			
	ガラス・陶磁器くず			2.6	m3			
	廃石膏ボード			0.6	m3			
	廃プラスチック類			0.1	m3			
	ガレキ			0.1	m3			
	コンクリート			8.7	m3			
	小々計							
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	加茂中学校トイレ改修電気設備工事							
1	電灯コンセント設備工事			1.0	式			
2	撤去設備工事			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	電灯コンセント設備工事							
1-1-1	電灯コンセント設備工事		校舎	1.0	式			
1-1-2	電灯コンセント設備工事		屋内運動場	1.0	式			
1-1-3	電灯コンセント設備工事		技術棟	1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-1	電灯コンセント設備工事		校舎					
	ケーブル		EM-EEF 1.6/2C コロガシ	14.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 1.6/3C コロガシ	10.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C コロガシ	193.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C PF管路	16.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C 管路	22.0	m			
	電線管		PF 22 インチ	11.0	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)		A型 25.4×12.5	22.0	m			
	天井引出しアダプター		MMA型	14.0	個			
	MM1用スイッチボックス		A型 1個用	7.0	個			
	アウトレットボックス		OB 102X44 C共	20.0	個			
	アウトレットボックス		OB 102X54 C共	13.0	個			
	埋込コンセント(125V)		2P15A 新金プレート共	5.0	個			
	埋込コンセント(125V)		2P15A x1 ET付 新金プレート共	8.0	個			
	埋込コンセント(125V)		2P15A x2 ET付 新金プレート共	10.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサー自動スイッチ		図示 A	4.0	個			
	熱線センサー自動スイッチ		図示 B	8.0	個			
	タイムスイッチ		24H 停電補償付	1.0	個			
	照明器具		図示 D	1.0	台			
	既存照明器具取外し再取付		図示 LED富士型20形	2.0	台			
	既存照明器具取外し再取付		図示 LED富士型40形	5.0	台			
	換気扇電源接続			4.0	台			
	既存電灯盤改修		図示 L-1-1	1.0	面			
	既存電灯盤改修		図示 L-2	1.0	面			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)		28mm 厚200程度	3.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-2	電灯コンセント設備工事		屋内運動場					
	ケーブル		EM-EEF 1.6/2C コロガシ	3.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 1.6/3C コロガシ	5.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C コロガシ	30.0	m			
	ケーブル		EM-CE 8sq-3C コロガシ	5.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C PF管路	1.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C 管路	11.0	m			
	ケーブル		EM-CE 8sq-3C 管路	123.0	m			
	電線管		PF 22 インチ	1.0	m			
	電線管		HIVE 54 露出	60.0	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)		A型 25.4×12.5	11.0	m			
	2種金属線ぴ(メタルモール)		C型 60×30	2.0	m			
	天井引出しアダプター		MMA型	6.0	個			
	コーナーボックス		MMC型	1.0	個			
	アウトレットボックス		OB 102X44 C共	7.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス		OB 102X54 C共	7.0	個			
	プルボックス		300X300X300 VE製 WP	3.0	個			
	埋込スイッチ		1P15Ax1PL付 新金プレート共	2.0	個			
	埋込コンセント(125V)		2P15A x1 ET付 新金プレート共	2.0	個			
	埋込コンセント(126V)		2P15A x2 ET付 新金プレート共	3.0	個			
	熱線センサー自動スイッチ		図示 A	2.0	個			
	熱線センサー自動スイッチ		図示 B	2.0	個			
	既存照明器具取外し再取付		図示 LEDダウンライト	5.0	台			
	換気扇電源接続			3.0	台			
	既存電灯盤改修		図示 L-1	1.0	面			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)		28mm 厚200程度	2.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)		50mm 厚200程度	2.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-3	電灯コンセント設備工事		技術棟					
	ケーブル		EM-EEF 1.6/2C コロガシ	1.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 1.6/3C コロガシ	7.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C コロガシ	10.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C PF管路	1.0	m			
	ケーブル		EM-EEF 2.0/3C 管路	7.0	m			
	電線管		PF 22 インチ	1.0	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)		A型 25.4×12.5	7.0	m			
	天井引出しアダプター		MMA型	5.0	個			
	アウトレットボックス		OB 102X44 C共	4.0	個			
	アウトレットボックス		OB 102X54 C共	4.0	個			
	埋込コンセント(125V)		2P15A 新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(126V)		2P15A x1 ET付 新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(127V)		2P15A x2 ET付 新金プレート共	2.0	個			
	熱線センサー自動スイッチ		図示 A	1.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	熱線センサー自動スイッチ		図示 B	1.0	個			
	熱線センサー自動スイッチ		図示 C	2.0	個			
	照明器具		図示 A	2.0	台			
	既存照明器具取外し再取付		図示 LEDウォールライト	2.0	台			
	換気扇電源接続			1.0	台			
	既存電灯盤改修		図示 P-L-1	1.0	面			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)		28mm 厚200程度	1.0	箇所			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2-1	撤去設備工事							
2-1-1	撤去設備工事		校舎	1.0	式			
2-1-2	撤去設備工事		屋内運動場	1.0	式			
2-1-3	撤去設備工事		技術棟	1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-1	撤去設備工事		校舎					
	ケーブル撤去		VVF1.6-2C コロガシ	12.0	m			
	ケーブル撤去		VVF1.6-2C 管路	6.0	m			
	埋込スイッチ撤去		1P15Ax1 新金属プレート共	5.0	個			
	埋込コンセント撤去		2P15Ax1 新金属プレート共	5.0	個			
	既存タイムスイッチ撤去			1.0	個			
	換気扇電源切り離し			4.0	台			
	取壊発生材運搬(ダンプ2t積)		12.0km以下 人力積込(仕上材・材料類)	1.0	m3			
	産業廃棄物処分費		廃プラスチック	1.0	kg			
	産業廃棄物処分費		軽量品	2.0	kg			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1-2	撤去設備工事		屋内運動場					
	ケーブル撤去		VVF1.6-3C コロガシ	1.0	m			
	埋込スイッチ撤去		1P15Ax1+1P15Ax1PL付 新金属プレート共	2.0	個			
	換気扇電源切り離し			3.0	台			
	取壊発生材運搬(ダンプ 2t積)		12.0km以下 人力積込(仕上材・材料類)	1.0	m3			
	産業廃棄物処分費		廃プラスチック	1.0	kg			
	産業廃棄物処分費		軽量品	1.0	kg			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2-1-3	撤去設備工事		技術棟					
	ケーブル撤去		VVF1.6-3C コロガシ	3.0	m			
	ジョイントボックス撤去			1.0	個			
	埋込スイッチ撤去		1P15Ax2 新金属プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント撤去		2P15Ax1 新金属プレート共	1.0	個			
	換気扇電源切り離し			1.0	台			
	取壊発生材運搬(ダンプ2t積)		12.0km以下 人力積込(仕上材・材料類)	1.0	m3			
	産業廃棄物処分費		廃プラスチック	1.0	kg			
	産業廃棄物処分費		軽量品	1.0	kg			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	加茂中学校トイレ改修機械設備工事							
1	1階トイレ改修工事			1.0	式			
2	2階トイレ改修工事			1.0	式			
3	技術棟トイレ改修工事			1.0	式			
4	屋内運動場トイレ改修工事			1.0	式			
5	建設発生材運搬（積込共）50%		廃プラスチック類・陶器類	1.32	t			
6	建設発生材運搬（積込共）50%		鉄クズ類	0.24	t			
7	建設発生材処分費		廃プラスチック類	0.30	t			
8	建設発生材処分費		陶器類	1.00	t			
9	有価物処分		金属クズ類	237.0	kg			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1階トイレ改修工事							
a	衛生器具設備工事			1.0	式			
b	給水設備工事			1.0	式			
c	排水設備工事			1.0	式			
d	撤去工事			1.0	式			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	衛生器具設備工事							
	洋風便器（手洗なし）		CS232B+SH232BA	5.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	5.0	組			
	脱臭暖房便座 ウォームレットG ソフト閉止		TCF226 兼用タイプ 56W	5.0	個			
	紙巻器（ワンドカット）棚付2連		YH650	5.0	個			
	紙巻器 据付のみ			5.0	個			
	L型手すり（ステンレス）		T113BL9 700*700*90 φ34	2.0	個			
	固定金具 P用（コンクリート用）		T110D3R アンカー-M6*85mm	6.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	2.0	個			
	自動洗浄小便器（壁掛）		UFS900WR 自己発電	4.0	組			
	小便器 洗浄弁式 壁掛 大型 据付のみ		UFS900WR等	4.0	組			
	手すり小便器用（ステンレス）		T113BU22	1.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	4.0	個			
	小便器用手摺 パブリック 据付のみ		T113BU22	1.0	個			
	ボール一体型洗面器		MK50C0920VPA13W TLE25SS1A M356W M9P40	1.0	組			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボール一体型洗面器		MK50C1500WPA13W TLE25SS1A M356W M9P40	1.0	組			
	ボール一体型洗面器 据付のみ		自動水栓2個付	2.0	組			
	化粧鏡（耐食）450*600		YM4560F	4.0	枚			
	化粧鏡 据付のみ		450×600	4.0	枚			
	掃除流し SK22A		T23AEQ20C T37SGEP TK22 TN114 T9R	1.0	組			
	掃除流し 据付のみ		SK22A	1.0	組			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	給水設備工事							
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 50	3.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 40	5.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 25	7.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 20	26.0	m			
	メカニカル継手 RC-LAソケット		φ50 リケン（異種管用）	1.0	個			
	ゲート弁（JIS10K）青銅製		50A	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 50A	3.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 51A	5.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 52A	7.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 53A	26.0	m			
	配管支持工事		床下ピット等 ステンレス製	1.0	式			
	配管分岐 鋼管類		50A（保温あり）	1.0	式			
	機械はつり（クイッカー-配管貫通孔用）		25A（32～38mm） 厚120mm～150mm	12.0	箇所			

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 100	12.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 75	16.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 65	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 50	13.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 40	8.0	m			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-100（材工共）	2.0	個			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-80（材工共）	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	配管支持工事		床下ピット等 ステンレス製	1.0	式			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 100A（保温なし）	2.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 75A（保温なし）	1.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去工事							
	和風大便器 撤去費		FV（再使用なし）	2.0	箇所			
	洋風大便器 撤去費		ポータック式（再使用なし）	3.0	箇所			
	紙巻器 撤去費		（再使用なし）	5.0	箇所			
	ストール小便器 撤去手間		U307（再使用なし）	5.0	台			
	仕切り板 撤去費		（再使用なし）	2.0	箇所			
	手洗器 撤去費		（再使用なし）	3.0	箇所			
	鏡 撤去費		（再使用なし）	3.0	箇所			
	掃除流し 撤去費		（再使用なし）	1.0	箇所			
	床排水金物・掃除口撤去（再利用なし）		φ50 T5A T3A T14AB COB	3.0	個			
	掃除口撤去（再利用なし）		φ100 C金具D金具SNA COA	2.0	個			
	鋼管撤去（再利用なし）		50A（便所・機械室）	4.0	m			
	鋼管撤去（再利用なし）		40A（便所・機械室）	7.0	m			
	鋼管撤去（再利用なし）		32A（便所・機械室）	9.0	m			
	鋼管撤去（再利用なし）		20A（便所・機械室）	11.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ100（便所・機械室）	8.0	m			
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ75（便所・機械室）	13.0	m			
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ65（便所・機械室）	2.0	m			
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ50（便所・機械室）	32.0	m			
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ40（便所・機械室）	6.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 50	4.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 40	7.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 32	9.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 20	11.0	m			
	弁類撤去（ハタフライ弁を除く）		50A	1.0	個			
	配管切断 鋼管類		50A（保温あり）	2.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		40A（保温あり）	4.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		32A（保温あり）	5.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		20A（保温あり）	6.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 100A（保温なし）	4.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 75A (保温なし)	7.0	箇所			
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 65A (保温なし)	1.0	箇所			
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 50A (保温なし)	16.0	箇所			
	配管切断 (樹脂管類)		ビニール管類 VP 40A (保温なし)	3.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	衛生器具設備工事							
	洋風便器（手洗なし）		CS232B+SH232BA	5.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	5.0	組			
	脱臭暖房便座 ウォームレットG ソフト閉止		TCF226 兼用タイプ 56W	5.0	個			
	紙巻器（ワンドカット）棚付2連		YH650	5.0	個			
	紙巻器 据付のみ			5.0	個			
	L型手すり（ステンレス）		T113BL9 700*700*90 φ34	2.0	個			
	固定金具 P用（コンクリート用）		T110D3R アンカーM6*85mm	3.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	3.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	2.0	個			
	自動洗浄小便器（壁掛）		UFS900WR 自己発電	4.0	組			
	小便器 洗浄弁式 壁掛 大型 据付のみ		UFS900WR等	4.0	組			
	手すり小便器用（ステンレス）		T113BU22	1.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	4.0	個			
	小便器用手摺 パブリック 据付のみ		T113BU22	1.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボール一体型洗面器		MK50C0920VPA13W TLE25SS1A M356W M9P40	1.0	組			
	ボール一体型洗面器		MK50C1500WPA13W TLE25SS1A M356W M9P40	1.0	組			
	ボール一体型洗面器 据付のみ		自動水栓2個付	2.0	組			
	化粧鏡（耐食）450*600		YM4560F	4.0	枚			
	化粧鏡 据付のみ		450×600	4.0	枚			
	掃除流し SK22A		T23AEQ20C T37SGEP TK22 TN114 T9R	1.0	組			
	掃除流し 据付のみ		SK22A	1.0	組			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	給水設備工事							
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 50	1.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 40	7.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 25	2.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 20	28.0	m			
	メカニカル継手 RC-LAソケット		φ50 リケン（異種管用）	1.0	個			
	ゲート弁（JIS10K）青銅製		50A	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 50A	1.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 40A	7.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 25A	2.0	箇所			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 AG		天井 PS 空隙壁中 20A	28.0	箇所			
	配管支持工事		50A（保温あり）	1.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		25A（32～38mm） 厚120mm～150mm	12.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	排水設備工事							
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 100	8.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 75	16.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 65	2.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 50	16.0	m			
	耐火ビニール二層管		便所、機械室 VP 40	13.0	m			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-100（材工共）	4.0	個			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-80（材工共）	2.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 100A（保温なし）	2.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 75A（保温なし）	2.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニール管類 VP 50A（保温なし）	1.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		100A（125mm） 厚150mm	2.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		75A（100mm） 厚150mm	8.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		65A（88mm） 厚150mm	1.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		50A（63mm） 厚150mm	8.0	箇所			

番号	名 称	品種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去工事							
	和風大便器 撤去費		FV (再使用なし)	2.0	箇所			
	洋風大便器 撤去費		ポータック式 (再使用なし)	3.0	箇所			
	紙巻器 撤去費		(再使用なし)	5.0	箇所			
	ストール小便器 撤去手間		U307 (再使用なし)	4.0	台			
	仕切り板 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	鏡 撤去費		(再使用なし)	4.0	箇所			
	掃除流し 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	床排水金物・掃除口撤去 (再利用なし)		φ50 T5A T3A T14AB COB	2.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ100 C金具D金具SNA COA	2.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ75 C金具D金具SNA COA	1.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ50 C金具D金具SNA COA	1.0	個			
	鋼管撤去 (再利用なし)		50A (便所・機械室)	1.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		40A (便所・機械室)	9.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		32A (便所・機械室)	10.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管撤去（再利用なし）		25A（便所・機械室）	1.0	m			
	鋼管撤去（再利用なし）		20A（便所・機械室）	19.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ100（便所・機械室）	13.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ75（便所・機械室）	18.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ65（便所・機械室）	5.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ50（便所・機械室）	28.0	m			
	耐火ビニール二層管撤去（再利用なし）		φ40（便所・機械室）	8.0	m			
	弁類撤去（ハタフライ弁を除く）		50A	1.0	個			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		天井、PS内、空隙壁中 50 AG	1.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		天井、PS内、空隙壁中 40 AG	9.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		天井、PS内、空隙壁中 32 AG	10.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		天井、PS内、空隙壁中 25 AG	1.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		天井、PS内、空隙壁中 20 AG	19.0	m			
	配管切断 鋼管類		50A（保温あり）	1.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		40A（保温あり）	5.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		32A（保温あり）	5.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	衛生器具設備工事							
	洋風便器（手洗なし）		CS232B+SH232BA	2.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	2.0	組			
	脱臭暖房便座 ウォームレットG ソフト閉止		TCF226 兼用タイプ 56W	2.0	個			
	紙巻器（ワンドカット）棚付2連		YH650	2.0	個			
	紙巻器 据付のみ			2.0	個			
	L型手すり（ステンレス）		T113BL9 700*700*90 φ34	2.0	個			
	固定金具 P用（コンクリート用）		T110D3R アンカーM6*85mm	3.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	3.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	2.0	個			
	自動洗浄小便器（壁掛）		UFS900WR 自己発電	1.0	組			
	小便器 洗浄弁式 壁掛 大型 据付のみ		UFS900WR等	1.0	組			
	手すり小便器用（ステンレス）		T113BU22	1.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	4.0	個			
	小便器用手摺 パブリック 据付のみ		T113BU22	1.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カウンター洗面器（自動水栓） TL220D AC100V		L270CM TLE33SB3A TLDP2201JA TLK05	1.0	組			
	洗面器（平付 バック無） 据付のみ		自動水栓 1 個付	1.0	個			
	化粧鏡（耐食） 450*600		YM4560F	1.0	枚			
	化粧鏡 据付のみ		450×600	1.0	枚			
	掃除流し SK22A		T23AEQ20C T37SGEP TK22 TN114 T9R	1.0	組			
	掃除流し 据付のみ		SK22A	1.0	個			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	給水設備工事							
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 40	1.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 25	3.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 20	9.0	m			
	メカニカル継手 RC-LAソケット		φ50 リケン（異種管用）	1.0	個			
	蝶止め止水栓		φ40	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 40A	1.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 25A	3.0	m			
	保温工事 ポリスチレン保温筒 着色AG		ピット、暗渠内等 20A	5.0	m			
	配管支持工事		床下ピット等 ステンレス製	1.0	式			
	蝶止め止水栓		φ40	1.0	個			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		25A（32～38mm） 厚120mm～150mm	3.0	箇所			
	機械はつり（ダイヤカッター配管貫通孔用）		25A（32～38mm） 厚300mm	1.0	箇所			
	カッター入れ		コンクリート面 20～30mm	2.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	手はつり (面はつり)		深さ30mm程度	1.0	m2			
	普通コンクリート		Fc21-15-25	0.15	m3			
	土間コンクリート		人力 打設手間	0.15	m3			
	根切り		人力	0.4	m3			
	埋戻		人力	0.4	m3			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 75	12.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 50	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 40	6.0	m			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-80（材工共）	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	配管支持工事		床下ピット等 ステンレス製	1.0	式			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 75A（保温なし）	3.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 40A（保温なし）	1.0	箇所			
	機械はつり（パイカッター配管貫通孔用）		75A（100mm） 厚150mm	4.0	箇所			
	機械はつり（パイカッター配管貫通孔用）		50A（63mm） 厚150mm	1.0	箇所			
	機械はつり（パイカッター配管貫通孔用）		75A（100mm） 厚300mm	3.0	箇所			
	カッター入れ		コンクリート面 20～30mm	7.0	m			
	手はつり（面はつり）		深さ30mm程度	3.0	m ²			
	普通コンクリート		Fc21-15-25	0.3	m ³			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土間コンクリート		人力 打設手間	0.3	m3			
	根切り		人力	2.0	m3			
	埋戻		人力	2.0	m3			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去工事							
	和風大便器 撤去費		FV (再使用なし)	1.0	箇所			
	紙巻器 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	ストール小便器 撤去手間		U307 (再使用なし)	2.0	台			
	仕切り板 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	手洗器 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	鏡 撤去費		(再使用なし)	1.0	箇所			
	床排水金物・掃除口撤去 (再利用なし)		φ50 T5A T3A T14AB COB	2.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ50 C金具D金具SNA COA	1.0	個			
	鋼管撤去 (再利用なし)		40A (便所・機械室)	1.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		32A (便所・機械室)	2.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		25A (便所・機械室)	2.0	m			
	鋼管撤去 (再利用なし)		20A (便所・機械室)	7.0	m			
	塩化ビニール管撤去 (再利用なし)		φ75 (便所・機械室)	1.0	m			
	塩化ビニール管撤去 (再利用なし)		φ50 (便所・機械室)	7.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ40（便所・機械室）	2.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 40	1.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 32	2.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 25	2.0	m			
	保温撤去（ポリスチレン）再使用なし		暗渠内 着色アルミガラスクロス 20	7.0	m			
	弁類撤去（ハタフライ弁を除く）		40A	1.0	個			
	配管切断 鋼管類		40A（保温あり）	1.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		32A（保温あり）	1.0	箇所			
	配管切断		鋼管類 25A（保温あり）	2.0	箇所			
	配管切断 鋼管類		20A（保温あり）	7.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 75A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 50A（保温なし）	7.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 40A（保温なし）	2.0	箇所			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	衛生器具設備工事							
	洋風便器（手洗なし）		CS232B+SH232BA	3.0	組			
	洋風便器 据付のみ		ロータンク式	3.0	組			
	脱臭暖房便座 ウォームレットG ソフト閉止		TCF226 兼用タイプ 56W	3.0	個			
	紙巻器（ワンドカット）棚付2連		YH650	3.0	個			
	紙巻器 据付のみ			3.0	個			
	L型手すり（ステンレス）		T113BL9 700*700*90 φ34	1.0	個			
	固定金具 P用（コンクリート用）		T110D3R アンカーM6*85mm	3.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700×700	1.0	個			
	手すり（ステンレス）固定金具別途		T113B8 800L*90*φ34	1.0	個			
	固定金具 P用（木下地用）		T110D15 コーチネジ	2.0	個			
	パブリック手摺L型 据付のみ		700	1.0	個			
	自動洗浄小便器（壁掛）		UFS900WR 自己発電	2.0	組			
	小便器 洗浄弁式 壁掛 大型 据付のみ		UFS900WR等	2.0	組			
	手すり小便器用（ステンレス）		T113BU22	1.0	個			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	給水設備工事							
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 40	4.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 25	2.0	m			
	耐衝撃性ビニール管		便所、機械室 HIVP 20	15.0	m			
	メカニカル継手 RC-LAソケット		φ50 リケン（異種管用）	1.0	個			
	蝶止 止水栓		φ40	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	根切り		人力	2.0	m3			
	埋戻		人力	2.0	m3			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 100	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 75	5.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 65	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 50	6.0	m			
	硬質塩化ビニル管		便所、機械室 VP 40	6.0	m			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-100（材工共）	2.0	個			
	床上掃除口（化粧型）		COA-GV-80（材工共）	1.0	個			
	スリーブ工事			1.0	式			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 100A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 65A（保温なし）	2.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 50A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管分岐、接続（樹脂管類）排水		ビニル管類 VP 40A（保温なし）	2.0	箇所			
	機械はつり（パイカッター配管貫通孔用）		100A（125mm） 厚150mm	1.0	箇所			
	機械はつり（パイカッター配管貫通孔用）		75A（100mm） 厚150mm	3.0	箇所			
	機械はつり（パイカッター配管貫通孔用）		50A（63mm） 厚150mm	3.0	箇所			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去工事							
	和風大便器 撤去費		FV (再使用なし)	2.0	箇所			
	洋風大便器 撤去費		ポータク式 (再使用なし)	1.0	箇所			
	紙巻器 撤去費		(再使用なし)	3.0	箇所			
	ストール小便器 撤去手間		U307 (再使用なし)	3.0	台			
	洗面器 撤去費		(再使用なし) 水洗1個	2.0	箇所			
	化粧棚 撤去費		(再使用なし)	2.0	箇所			
	鏡 撤去費		(再使用なし)	2.0	箇所			
	床排水金物・掃除口撤去 (再利用なし)		φ 50 T5A T3A T14AB COB	2.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ 50 C金具D金具SNA COA	1.0	個			
	掃除口撤去 (再利用なし)		φ 100 C金具D金具SNA COA	1.0	個			
	塩化ビニール管撤去 (再利用なし)		φ 100 (便所・機械室)	4.0	m			
	塩化ビニール管撤去 (再利用なし)		φ 75 (便所・機械室)	5.0	m			
	塩化ビニール管撤去 (再利用なし)		φ 65 (便所・機械室)	2.0	m			
	塩化ビニール管撤去 (再利用なし)		φ 50 (便所・機械室)	13.0	m			

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ40（便所・機械室）	11.0	m			
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ30（便所・機械室）	3.0	m			
	塩化ビニール管撤去（再利用なし）		φ20（便所・機械室）	18.0	m			
	弁類撤去（ハタフライ弁を除く）		40A	1.0	個			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 100A（保温なし）	2.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 75A（保温なし）	3.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 65A（保温なし）	1.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 50A（保温なし）	7.0	箇所			
	配管切断（樹脂管類）		ビニール管類 VP 40A（保温なし）	6.0	箇所			
	配管切断 樹脂管類 給水		30A（保温無）	2.0	箇所			
	配管切断 樹脂管類 給水		20A（保温無）	7.0	箇所			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	1階							
	男子便所							
FA 1	標準壁掛扇		EX-20EK9-C	2.0	台			
	既存壁掛扇撤去		再使用無し	2.0	台			
	壁掛扇取付			2.0	台			
	女子便所							
FA 1	標準壁掛扇		EX-20EK9-C	1.0	台			
	既存壁掛扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	壁掛扇取付			1.0	台			
	小計							

番号	名称	品種	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2	2階							
	男子便所							
FA 2	標準壁掛扇		EX-20EK9-C	1.0	台			
	既存壁掛扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	壁掛扇取付			1.0	台			
	女子便所							
FA 2	標準壁掛扇		EX-20EK9-C	1.0	台			
	既存壁掛扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	壁掛扇取付			1.0	台			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	1階 技術棟							
	女子便所							
FA 3	標準壁掛扇		EX-20EK9-C	1.0	台			
	既存壁掛扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	壁掛扇取付			1.0	台			
	男子便所							
FA 4	パイプ用ファン		V-08P6	1.0	台			
	造形フード(防虫銅付)		P-13VSQ4	1.0	ヶ			
	ダイヤ穴あけ100φ		壁 150L程度	1.0	箇所			
	コンクリートガラ処分費		運搬費含む	1.0	式			
	パイプファン取付			1.0	台			
	バンドキャップ取付			1.0	ヶ			
	小計							

番号	名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	1階 屋内運動場							
	女子便所							
FA 5	ダクト用換気扇		VD-15ZPC14	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	2.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			
	男子便所							
FA 5	ダクト用換気扇		VD-15ZPC14	1.0	台			
	既存天井扇撤去		再使用無し	1.0	台			
	天井扇取付			1.0	台			
	小計							