

数量内訳表(1/5)

場所：高知県高岡郡佐川町加茂

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
道路事業						
土工						
	片切掘削	土砂	W<5m	m3	4.4	
	オープン掘削	土砂	W≥5m	m3	214.8	
	路体盛土		W≥4m	m3	1,266.3	
	路体盛土		2.5m≤W<4m	m3	4.2	
	路体盛土		W<2.5m	m3	14.6	
	床堀	土砂		m3	917.0	
	埋戻		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	226.8	
	埋戻		最大埋戻幅1m未満	m3	280.3	
	基面整正			m2	425.4	
側溝工						
	300-300(片)	可変縦断用	300×300	m	238.1	浸透施設工
	300-300(底)	可変縦断用	300×300	m	45.8	〃
	600-600(両)	可変横断用	600×600	m	22.1	〃
	600-600(片)	可変縦断用	600×600	m	47.8	〃
	1-1号U型水路(h=400)	プレキャスト,可変タイプ	300×400	m	0.4	用排水路工
	1-1号U型水路(h=500)	プレキャスト,可変タイプ	300×500	m	4.0	〃
	1-1号U型水路(h=600)	プレキャスト,可変タイプ	300×600	m	4.0	〃
	1-1号U型水路(h=700)	プレキャスト,可変タイプ	300×700	m	6.2	〃
	1-2号U型水路(h=400)	プレキャスト,可変タイプ	300×400	m	1.5	〃
	1-2号U型水路(h=600)	プレキャスト,可変タイプ	300×600	m	1.9	〃
	1-2号U型水路(h=700)	プレキャスト,可変タイプ	300×700	m	2.0	〃
	1-2号U型水路(h=800)	プレキャスト,可変タイプ	300×800	m	2.0	〃
	1-2号U型水路(h=900)	プレキャスト,可変タイプ	300×900	m	2.0	〃
	1-2号U型水路(h=1000)	プレキャスト,可変タイプ	300×1000	m	2.0	〃
	2号U型水路	プレキャスト,標準タイプ	300×300	m	31.6	〃
	3号U型水路(h=800)	プレキャスト,可変タイプ	300×800	m	2.1	〃
	3号U型水路(h=900)	プレキャスト,可変タイプ	300×900	m	8.0	〃
	3号U型水路(h=1000)	プレキャスト,可変タイプ	300×1000	m	8.0	〃
	3号U型水路(h=1100)	プレキャスト,可変タイプ	300×1100	m	9.4	〃
	4号U型水路	プレキャスト3種	300×300	m	64.4	〃
	VP管		φ300	m	3.0	〃
	L型水路	現場打	500×500	m	12.5	〃
	横断溝	プレキャスト	300	m	5.6	県道部
	歩車道境界ブロック付L型側溝		出入用B500-T150	m	7.2	〃
	歩車道境界ブロック付L型側溝		標準用B500-T150	m	1.2	〃

数量内訳表(2/5)

場所：高知県高岡郡佐川町加茂

[illegible]

数量内訳表(3/5)

場所：高知県高岡郡佐川町加茂

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
造成事業						
土工						
	片切掘削	土砂	W<5m	m3	15.6	
	オープン掘削	土砂	W≥5m	m3	770.6	
	路体盛土		W≥4m	m3	4,542.5	
	路体盛土		2.5m≤W<4m	m3	15.2	
	路体盛土		W<2.5m	m3	52.3	
	床堀	土砂		m3	1,194.7	
	埋戻		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	506.4	
	埋戻		最大埋戻幅1m未満	m3	346.3	
	基面整正			m2	661.1	
	不足土			m3	4,449.5	
擁壁工						
	1号L型擁壁	プレキャスト	H=1917～1950	m	1.0	①
		プレキャスト	H=1950～2016	m	2.0	②
		プレキャスト	H=2016～2062	m	1.4	③
		プレキャスト	H=2062～2098	m	1.1	④
		プレキャスト	H=2098～2163	m	2.0	⑤
		プレキャスト	H=2163～2450	m	22.0	⑥～⑬
		プレキャスト	H=2233～2266	m	1.0	⑭
		プレキャスト	H=2266～2319	m	1.6	⑮
		プレキャスト	H=2319～2437	m	6.0	⑯～⑳
		プレキャスト	H=2437～2700	m	14.0	㉑～㉓
		プレキャスト	H=2600～2664	m	2.0	㉔
		プレキャスト	H=2664～2700	m	1.1	㉕
		プレキャスト	H=2700～2831	m	24.0	㉖～㉘
		裏込碎石	RC-40	m3	37.1	
		止水コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m3	1.4	
	2号L型擁壁	現場打	H=600	m	12.7	
		現場打	H=900	m	20.6	
		現場打	H=1000	m	98.7	
		現場打	H=1100	m	61.7	
		現場打	H=1200	m	46.9	
		現場打	H=1300	m	31.5	
		現場打	H=1500	m	26.9	
		現場打	H=1700	m	24.4	
		現場打	H=2200	m	27.3	
		現場打	平均H=1424	m	11.8	
		現場打	平均H=1807	m	6.0	

数量内訳表(4/5)

場所：高知県高岡郡佐川町加茂

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	復旧コンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	8.4	
	嵩上げコンクリート		$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	箇所	1.0	
	間詰めコンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.2	
調整池工						
	重力式擁壁	平均高さ2m以上5m以下	18-8-40	m3	103.8	1号護岸擁壁
	重力式擁壁	平均高さ1m以上2m未満	18-8-40	m3	32.9	2号護岸擁壁
	ペーラインコンクリート(材料費)	重力式擁壁	18-8-40	m3	6.4	〃
	透水マット		宅地擁壁用	m2	55.8	1号護岸擁壁
	集水柵	現場打	400×400×300	箇所	1.0	
	横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込	支柱1.2m	m	70.3	
	横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込	支柱1.5m	m	2.0	
	門扉		W1000、H1200	基	1.0	
	足掛け金具			本	4.0	
	スクリーン・オリフィス板			基	1.0	
	フィルター層	砂	平均厚さ40mm以上60mm未満	m2	230.0	
	上層路盤工	RC-30	100mm	m2	230.0	
	表層	開粒度(透水性)アスコン(13)	50mm	m2	230.0	
側溝工						
	5号U型水路	プレキャスト	1000×1000	m	50.3	
用水分岐工						
(県道側)	コンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.3	
	型 枠			m2	3.0	
	鉄 筋		SD295, D13	kg	2.2	
	足掛け金具		W300, 防錆用	本	11.0	
	角落し受枠		SUS304 t=3mm L=400	組	1.0	
	オールアンカー		SUS304 M8×70	本	6.0	
	VP管		$\phi 200$	m	2.5	
	コンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2.9	護岸復旧
	型 枠			m2	16.4	〃
(開発区北側)	現場打集水柵		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	1.0	
	足掛け金具		W300, 防錆用	本	3.0	
	角落し受枠		SUS304 t=3mm L=300	組	1.0	
	オールアンカー		SUS304 M8×70	本	6.0	
管渠工						
	浸透トレンチ	有孔管	$\phi 100$	m	43.2	浸透施設工

数量内訳表（5／5）

場所：高知県高岡郡佐川町加茂

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工						
	構造物とりこわし・運搬・処分	無筋構造物	10.9km以下	m3	104.8	造成事業分
	舗装版破碎	コンクリート舗装	15cm以下	m2	111.5	〃
	殻運搬	舗装版破碎	11.5km以下	m3	11.2	〃
	処分料	再資源化施設(無筋コンクリート)	再生骨材-67	m3	11.2	〃
仮設工						
	交通誘導警備員		B	人	90.0	
雑工						
	横断・転落防止柵設置工	プレキャストコンクリートブロック建込	支柱間隔2.0m	m	28.2	
	農道舗装	コンクリート	表層10cm、路盤10cm	m2	206.5	
	水道管敷設工事		仮設管敷設含む	式	1.00	