

見 積 参 考 資 料

佐川町

(金抜)

その他 第01号

高知県 高岡郡佐川町 乙

久万田堰農業水路等長寿命化事業改修工事 実施設計書

【土木工事】

作業区分 請負

完成期限 令和 7年 3月25日

工種区分 河川・道路構造物工事

施工地域区分 補正無し

令和 6年 4月15日 積算単価適用

単価適用地区 中央西土木事務所 2 地区(中部地区)

- ・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- ・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要			起工又は変更理由
既設床版側壁ハツリ工 V=57m3			
既設床版側壁復旧工 V=51m3			
護床工(再設置) N=11個			
仮設道路 L=41.0m W=4.0m			
仮締切工 N=1式			
水替工 N=1式			
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
土地改良工事					
久万田堰					
頭首工					
既設床版・側壁ハツリ工	式	1			明細表 第1号
既設床版・側壁復旧工	式	1			明細表 第2号
護床工	式	1			明細表 第3号
操作室	式	1			明細表 第4号
町道横断工					
土工	式	1			明細表 第5号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設構造物取壊し工	式	1			明細表 第6号
既設構造物復旧工	式	1			明細表 第7号
安全施設工	式	1			明細表 第8号
敷鉄板	式	1			明細表 第9号
交通管理工	式	1			明細表 第10号
仮設工					
仮設道路工	式	1			明細表 第11号
仮締切工	式	1			明細表 第12号
仮廻し管路工	式	1			明細表 第13号
安全施設工	式	1			明細表 第14号

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工	式	1			明細表 第15号
交通管理工	式	1			明細表 第16号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
運搬費	式	1			
仮設材運搬費	式	1			明細表 第17号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表 第 1号
既設床版・側壁ハツ工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版，15cmを超え30cm以下，しない<標準>(全ての費用)	m	22			施工 P 第 1 号
コンクリート切断 ロート 深さ60cm	m	30			
コンクリート切断 ウォールソー 深さ50cm	m	12			
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工	m3	57			単価表 第 1 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間無し，18.5km以下，しない<標準>(全ての費用)	m3	57			施工 P 第 2 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-67	m3	57			処分費
1 式 当り					

明細表 第 2号
既設床版・側壁復旧工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 別紙、施工単価条件一覧表(明細表 第2号-001)参照					施工P 第 3 号
	m ³	51			
型枠 一般型枠，均しコンクリート					施工P 第 4 号
	m ²	3			
型枠 木製型枠，鉄筋・無筋構造物					施工P 第 5 号
	m ²	30			
鉄筋工 SD295 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正：無					単価表 第 2 号
	t	1.05			
鉄筋工 SD295 D16，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理，週休2日補正：無					単価表 第 3 号
	t	0.40			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満					施工P 第 6 号
	孔	570			
樹脂カプセル D16用					
	本	570			
1 式 当り					

明細表 第 3号
護床工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
根固めブロック撤去 撤去・仮置き , ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊 , 標準	個	11			施工P 第 7 号
消波根固めブロック据付け 2.5t以下 , 陸上 , 16.00 個/ブロック10個, 層積 , ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準	個	11			施工P 第 8 号
袋詰玉石工 1t用(長期性能型)	袋	5			単価表 第 4 号
栗石 (割栗石) 50～150mm	m3	1			
積込(ルース) 土砂 , 土量50,000m3未満	m3	1			施工P 第 9 号
吸出し防止材設置	m ²	19			施工P 第 10 号
1 式 当り					

明細表 第 4号
操作室

明細表

[illegible]

明細表 第 6号
既設構造物取壊し工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート切断 ロート 深さ50cm	m	6			
コンクリート切断 ウォールソー 深さ40cm	m	9			
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工	m3	3			単価表 第 1 号
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間無し，18.5km以下，しない<標準>(全ての費用)	m3	3			施工P 第 2 号
処分料 再資源化施設(無筋コンクリート) 再生骨材-67	m3	3			処分費
舗装版切断 アスファルト舗装版，15cm以下，しない<標準>(全ての費用)	m	11			施工P 第 15 号
舗装版破碎積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	m ²	11			施工P 第 16 号
殻運搬 舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，DID区間無し，12.0km以下，しない<標準>(全ての費用)	m3	1			施工P 第 11 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-21	m3	1			処分費
1 式 当り					

明細表 第 7号
既設構造物復旧工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 , ハック材 (クレーン機能付) 打設 , 30-8-25 (20) (普通) W/C=55%以下 , 一般養生 , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m ³	3			施工 P 第 17 号
コンクリート 小型構造物 , 人力打設 , 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 , 一般養生 , 現場内小運搬無し , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し	m ³	1			施工 P 第 18 号
型枠 一般型枠 , 小型構造物	m ²	5			施工 P 第 19 号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 , 再生クラッシュラン RC-40 , しない<標準>(全ての費用)	m ²	3			施工 P 第 20 号
自由勾配側溝 暗渠型 B400-H400-L1000 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m	1.0			単価表 第 5 号
自由勾配側溝 横断用 B400-H400-L2000 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m	6.0			単価表 第 6 号
蓋版 据付 , 40を超え170kg/枚以下	枚	3			単価表 第 7 号
表層 (車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満 (仕上厚50mm以下) , 50 mm, 再生密粒度アスコン (13) , プライムコート PK-3 , しない<標準>(全ての費用) , 小型車加算無し , 夜間割増無し , 溶融スラグ無し	m ²	7			施工 P 第 21 号
上層路盤 (車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 , 100 mm, 1層施工 , しない<標準>(全ての費用)	m ²	7			施工 P 第 22 号
下層路盤 (車道・路肩部) 100 mm, 1層施工 , 再生クラッシュラン RC-40 , しない<標準>(全ての費用)	m ²	7			施工 P 第 23 号

明細表 第 8号
安全施設工

明細表

[illegible]

明細表 第 11号
仮設道路工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3	350			施工P 第 9 号
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間無し, 6.5km以下	m3	350			施工P 第 24 号
整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 障害有り	m3	350			施工P 第 25 号
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3	350			施工P 第 9 号
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間無し, 15.5km以下	m3	350			施工P 第 26 号
処分料(残土)	m3	350			処分費
1 式 当り					

明細表 第 12号
仮締切工

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう製作・設置・撤去 製作・設置，流用土，耐候性（φ110 H=110cm）短期仮設対応（1年），6mを超え20m以下	袋	41			単価表 第 17 号
積込（ルース） 土砂，土量50,000m3未満	m3	34			施工 P 第 9 号
土砂等運搬 標準，バックホ山積0.8m3（平積0.6m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間無し，6.5km以下	m3	34			施工 P 第 24 号
大型土のう製作・設置・撤去 設置，6mを超え20m以下	袋	4			単価表 第 18 号
大型土のう製作・設置・撤去 設置，6mを超え20m以下	袋	14			単価表 第 18 号
大型土のう製作・設置・撤去 撤去，6mを超え20m以下	袋	41			単価表 第 19 号
土砂等運搬 標準，バックホ山積0.8m3（平積0.6m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間無し，15.5km以下	m3	34			施工 P 第 26 号
処分料（残土）	m3	34			処分費
伐採木等運搬 往復運搬距離L=59.2 km, 2t積級	台	1			単価表 第 20 号
処分料 廃プラスチック 廃ガラス6	m3	0.9			処分費

明細表 第 14号
安全施設工

明細表

[illegible]

単価表 第 1号

構造物とりこわし

単価表

(1)

金額：

内容：無筋構造物，機械施工

1 m3 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m3 当り		)
*** 施工条件 *** 構造物区分 : 無筋構造物 作業区分 : 機械施工					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 低騒音・低振動対策の有無 : 低騒音・低振動対策なし					

単価表 第 2号

鉄筋工

単価表

(1)

金額：

内容：SD295 D13，一般構造物，10t未満，週休2日補正：無

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D13 SD295A	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 材料費(規格・径) : SD295 D13 市場単価(規格・仕様) : 一般構造物					
市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満 市場単価(時間的制約) : 時間的制約:無 市場単価(作業時間帯) : 標準					
市場単価(トン内作業) : トン内作業なし 市場単価(法面作業) : 法面作業なし 市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満					
市場単価(構造物種別) : 一般構造物 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正:無					

単価表 第 3号

鉄筋工

単価表

(1)

金額：

内容：SD295 D16，一般構造物，10t未満，差筋及び杭頭処理，週休2日補正：無

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	t	1.0			
異形棒鋼 D16 SD295A	t	1.03			
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 材料費(規格・径) : SD295 D16 市場単価(規格・仕様) : 一般構造物					
市場単価(施工規模)全規格・径の合計 : 10t未満 市場単価(時間的制約) : 時間的制約：無 市場単価(作業時間帯) : 標準					
市場単価(トン内作業) : トン内作業なし 市場単価(法面作業) : 法面作業なし 市場単価(太径鉄筋の割合) : 太径鉄筋10%未満					
市場単価(構造物種別) : 差筋及び杭頭処理 週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正：無					

単価表 第 4号

袋詰玉石工

単価表

(10)

金額：

内容：1t用(長期性能型)

1 袋 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.23			[1]
特殊作業員	人	0.23			[1]
普通作業員	人	0.46			[1]
袋詰玉石用袋材 1t用(長期性能型)	袋	10			
蛇籠用詰石(割栗石) 150～200mm	m3	6.2			
バックホウ(市場価格) クロー型 山積0.8m3(平積 0.6m3)	日	0.23			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ホベレタ付き	日	0.23			
諸雑費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	袋 当り		)
	(	1	袋 当り		)

単価表 第 5号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：暗渠型 B400-H400-L1000 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25 (20) 高炉W/C=60%以下

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=1000mm 1000kg/個以下 時間の制約:無	m	10			
自由勾配側溝(暗渠型) B400-H400 L=1000mm	個	10			
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.77			基礎コンクリート
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.81			底部コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 6号

自由勾配側溝

単価表

(10)

金額：

内容：横断用 B400-H400-L2000 , 基礎碎石あり , 再生碎石 RC-40 , 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H400 受枠付 L=2000mm	個	5			
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.77			基礎コンクリート
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.81			底部コンクリート
再生碎石 RC-40	m3	1			
諸雑費	式	1			
	(	10	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 規格(横断用) : 横断用 B400-H400-L2000 時間的制約の有無 : 時間的制約:無					
作業時間帯 : 標準 基礎碎石施工の有無 : 基礎碎石あり 基礎碎石の種類 : 再生碎石 RC-40					

単価表 第 7号

蓋版

単価表

(1)

金額：

内容：据付，40を超え170kg/枚以下

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 蓋版の種類 : 上記以外 作業区分 : 据付					
施工区分 : 40を超え170kg/枚以下 時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準					
施工箇所 : 通常 蓋版の規格 : 溝幅400mm 横断用					

単価表 第 8号

区画線設置

単価表

(1,000)

金額：

内容： 熔融式・手動 , 実線 15cm , ガラスビーズ含有量15～18% , 白 , アスファルト舗装用 , しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔熔融式(手動)〕 実線 15cm 時間的制約:無	m	1,000			
路面標示用塗料 熔融 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]
軽油 一般用 パトロール給油	リットル	44			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m 当り		)
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : 熔融式・手動 規格・仕様 : 実線 15cm					
時間的制約の有無 : 時間的制約:無 作業時間帯 : 標準 塗布厚 : 塗布厚1.5mm					

单価表 第 8号

区画線設置

單価表

(1,000)

金額：

内容：溶融式・手動，実線 15cm，ガラスビーズ含有量15～18%，白，アスファルト舗装用，しない<標準>(全ての費用)

1 m 当り

[illegible]

単価表 第 9号

ネットフェンス撤去

単価表

(20)

金額：

内容：A-Ⅲ型 支柱間隔2.0m 柵高1.5m
設置×50%

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.12			[1]
普通作業員	人	0.36			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	20	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 10号

ネットフェンス再設置

単価表

(20)

金額：

内容：A-Ⅲ型 支柱間隔2.0m 柵高1.5m

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.24			[1]
普通作業員	人	0.72			[1]
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	20	m 当り		)
	(	1	m 当り		)

単価表 第 11号

敷鉄板設置・撤去

単価表

(100)

金額：

内容：設置・撤去

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.3			[1] 1×100/D
とび工	人	0.3			[1] 1×100/D
普通作業員	人	0.3			[1] 1×100/D
バックホ運転(敷鉄板設置・撤去工)	日	0.3			[1] 単価表 第 12 号
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置・撤去					

単価表 第 12号

バックホウ運転(敷鉄板設置・撤去工)

単価表

(1)

金額：

内容：

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1			
軽油 一般用 バックホウ給油	リットル	119			
バックホウ(クレーン機能付)(市場価格) クローラ型 山積0.8m3・2.9t吊	供用日	1.06			
諸雑費	式	1			
	(	1	日 当り		)

単価表 第 13号

敷鉄板設置・撤去

単価表

(100)

金額：

内容：設置

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.15			[1] 1×100/D
とび工	人	0.15			[1] 1×100/D
普通作業員	人	0.15			[1] 1×100/D
バックホ運転(敷鉄板設置・撤去工)	日	0.15			[1] 単価表 第 12 号
諸雑費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	m ² 当り		)
	(	1	m ² 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置					

単価表 第 14号

敷鉄板賃料(枚当り)

単価表

(1)

金額：

内容：22×1524×3048，賃料計上，供用日数2 日，整備費あり

1 枚 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料(枚) 22×1524×3048，供用日数2 日	枚	1			単価表 第 15 号
敷鉄板 22×1524×3048 整備費	枚	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	枚 当り		)
*** 施工条件 *** 敷鉄板の種類 : 22×1524×3048 計上区分 : 賃料計上					
継続工事の有無 : 継続工事なし 当該工事の供用日数 : 供用日数2 日 整備費の有無 : 整備費あり					

単価表 第 17号

大型土のう製作・設置・撤去

単価表

(10)

金額：

内容：製作・設置，流用土，耐候性(φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年)，6mを超え20m以下

1 袋 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.19			[1] 1*10/D
特殊作業員	人	0.19			[1] 1*10/D
普通作業員	人	0.19			[1] 1*10/D
耐候性大型土のう φ110(丸型)×H110 短期仮設対応(1年)	袋	10			
バックホ運転(大型土のう工) 製作・設置，6mを超え20m以下	日	0.19			
ラフテレーンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付き	日	0.19			10/D
諸雑費 6 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	10	袋 当り		)
	(	1	袋 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 製作・設置 袋詰土区分 : 流用土					

単価表 第 18号

大型土のう製作・設置・撤去

単価表

(10)

金額：

内容：設置，6mを超え20m以下

1 袋 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.13			1*10/D
特殊作業員	人	0.13			1*10/D
普通作業員	人	0.13			1*10/D
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 25t吊 ホベレータ付き	日	0.13			10/D
諸雑費	式	1			
	(	10	袋 当り		)
	(	1	袋 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 設置 設置作業半径 : 6mを超え20m以下					

単価表 第 19号

大型土のう製作・設置・撤去

単価表

(10)

金額：

内容：撤去，6mを超え20m以下

1 袋 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.07			1*10/D
特殊作業員	人	0.07			1*10/D
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 25t吊 ホバレータ付き	日	0.07			10/D
諸雑費	式	1			
	(	10	袋 当り		)
	(	1	袋 当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分 : 撤去 設置作業半径 : 6mを超え20m以下					

単価表 第 20号

伐採木等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：往復運搬距離L=59.2 km, 2t積級

1 台 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転(伐採木等運搬) 2t積級	時間	1.97			
諸雑費	式	1			
	(	1	台 当り		)
*** 施工条件 *** 往復運搬距離 : 往復運搬距離L=59.2 km ダンプトラックの規格 : 2t積級					
タイヤ損耗条件 : 良好					

単価表 第 21号

横断・転落防止柵撤去工

単価表

(1)

金額：

内容：プレキャストコンクリートブロック建込，ヒーム式，支柱間隔3m，週休2日補正：無

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工(市場単価) プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ヒーム式・バネ式 支柱間隔3m	m	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	m 当り		)
*** 施工条件 *** 施工区分 : プレキャストコンクリートブロック建込 防護柵の種類 : ヒーム式					
支柱間隔 : 支柱間隔3m 時間的制約の有無 : 時間的制約：無 作業時間帯 : 標準					
週休2日補正(標準の市場単価のみ) : 週休2日補正：無					

単価表 第 23号

ポンプ設置・撤去

単価表

(1)

金額：

内容：

1箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.5			
特殊作業員	人	0.1			
普通作業員	人	2.0			
バックホ運転(締切排水工)	日	0.5			
諸雑費	式	1			
	(	1	箇所 当り		)

単価表 第 24号

排水ポンプ 運転

単価表

(1)

金額：

内容：排水量120m3/h以上450m3/h未満，作業時排水

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.14			[1]
工事用水中ポンプ 運転(締切排水工) 150mm×1台, 200mm×2台，作業時排水	日	1			[1]
発動発電機運転(締切排水工) 60kVA，作業時排水	日	1			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	日 当り		)
*** 施工条件 *** 排水量区分 : 排水量120m3/h以上450m3/h未満 排水方法 : 作業時排水					

単価表 第 25号

仮設材等運搬

単価表

(1)

金額：

内容：12m以内，20kmまで，往復

1 t 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬(基本運賃料金) 12m以内，20kmまで	t	1			単価表 第 26 号
諸雑費	式	1			
	(	1	t 当り		)
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長 : 12m以内 片道運搬距離 : 20kmまで					
深夜早朝(22:00～5:00)割増の有無 : 深夜早朝割増:無 運搬区分 : 往復					

施工単価条件一覧表

名称・規格・条件

明細表 第2号-001 コンクリート

無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，30-8-25(20)(普通)W/C=55%以下，10m³/日以上100m³/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 6年 4月15日
単価適用地区	中央西土木事務所 2 地区(中部地区)
工種区分	河川・道路構造物工事
I C T 補正（3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	補正無し
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	補正無し
堤頂20mの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	3 5 %を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
現場環境改善費の計上有無	計上しない
熱中症対策の補正有無	補正しない